

**RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**
**MUNICÍPIO: CARACOL**

Ano Referência: 2016

junho/2017

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

<b>I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO</b>		
População urbana (hab)	3.595,00	Base IBGE 2015
Regional	Sudoeste	
Localidades Atendidas	Caracol e Alto Caracol	
Habitantes por domicílio (hab/dom)	3,37	Base IBGE 2015
<b>II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS</b>		
<b>ÁGUA</b> (Dez_2016)		
População atendida (hab.)	4.677,00	
Atendimento urbano de água (%)	99,00	
Captação	-	
ETA	-	
Poços (unid.)	5,00	
Extensão de rede (km)	45.037,00	
Reservação (m <sup>3</sup> )	245,00	
<b>ESGOTO</b> (Dez_2016)		
População atendida (hab.)	707,00	
Atendimento urbano de esgoto (%)	19,67	
Tratamento (%)	100,00	
ETE	ETE CARACOL	
Extensão de rede (km)	5.918,00	
<b>III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS</b>		
<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b> (Dez_2016)		
Volume produzido (m <sup>3</sup> /ano)	246.866,00	
Índice de perdas na distribuição (%)	33,37	
Índice de hidrometação (%)	86,88	
Índice de macromedição (%)	100,00	
Consumo médio por economia (m <sup>3</sup> /econ.)	9,33	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	51,26	
Tarifa média de água (R\$/m <sup>3</sup> )	4,74	
<b>ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b> (Dez_2016)		
Volume coletado (m <sup>3</sup> /ano)	20.424,89	
Volume tratado (m <sup>3</sup> /ano)	20.424,89	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	36,65	
Tarifa média de esgoto (R\$/m <sup>3</sup> )	2,60	

**RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**
**MUNICÍPIO: CARACOL**

Ano Referência: 2016

junho/2017

 Prestador de Serviços: **SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.**

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

<b>IV –METAS CONTRATUAIS</b>			
<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>	<b>Metas</b>		<b>Situação Atual</b>
	Ano 0 (2011)	Ano 5 (2016)	Ano 5 (2016)
COBERTURA (%)	99,00	99,00	99,00
PERDAS (m³/lig/ano)	70,80	62,00	56,26
IQA	> 90,00	90,00	86,00
<b>ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>	<b>Metas</b>		<b>Situação Atual</b>
	Ano 0 (2011)	Ano 5 (2016)	Ano 5 (2016)
COBERTURA (%)	> 10,00	18,00	16,96
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	≥ 95,00	95,00	100,00
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	≥ 73,00	73,00	73,77
<b>V - INVESTIMENTOS REALIZADOS</b>			
<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>			
Principais obras da cobertura			
Principais obras da produção			
Melhorias operacionais			
<b>Investimento realizado em Água (R\$/ano)</b>	30.476,71		
<b>ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>			
Principais obras da cobertura	<i>Execução de 540 m de rede coletora, 43 ligações domiciliares de esgoto e melhorias.</i>		
Principais obras do tratamento			
Melhorias operacionais			
<b>Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)</b>	35.657,00		
<b>OUTROS</b>			
Construções, ampliações e reformas de instalações			
Aquisição de veículos			
Aquisição de maquinários			
<b>Outros investimentos realizados (R\$/ano)</b>	19.772,45		
<b>INFORMAÇÕES CONTRATUAIS</b>			
Convênio de Cooperação nº:	010/2011		
Data de Assinatura do Convênio:	13/09/2011		
Duração do Convênio:	30 anos		
Contrato de Programa nº:	009/2011		
Assinatura do Contrato de Programa:	13/09/2011		