

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: CARACOL

Ano Referência: 2017

abril/2018

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO		
População urbana (hab)	3.635	Base IBGE 2017
Regional	Sudoeste	
Localidades Atendidas	Caracol e Alto Caracol	
Habitantes por domicílio (hab/dom)	3,37	Base IBGE 2010
II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS		
ÁGUA (Dez_2017)		
População atendida (hab.)	4.617	
Atendimento urbano de água (%)	99,00	
Captação	-	
ETA	-	
Poços (unid.)	5	
Extensão de rede (km)	45,24	
Reservação (m ³)	245,00	
ESGOTO (Dez_2017)		
População atendida (hab.)	958	
Atendimento urbano de esgoto (%)	26,35	
Tratamento (%)	100,00	
ETE	ETE CARACOL	
Extensão de rede (km)	7,96	
III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS		
Ticket médio total (R\$/economia)	74,34	
ABASTECIMENTO DE ÁGUA (Dez_2017)		
Volume produzido (m ³ /ano)	256.963,00	
Índice de perdas na distribuição (%)	35,45	
Índice de hidrometração (%)	86,08	
Índice de macromedicação (%)	94,97	
Consumo médio por economia (m ³ /econ.)	9,34	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	63,24	
Tarifa média de água (R\$/m ³)	4,98	
ESGOTAMENTO SANITÁRIO (Dez_2017)		
Volume coletado (m ³ /ano)	27.584,18	
Volume tratado (m ³ /ano)	27.584,18	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	37,76	
Tarifa média de esgoto (R\$/m ³)	2,79	

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: CARACOL

Ano Referência: 2017

abril/2018

 Prestador de Serviços: **SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.**

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

IV –METAS CONTRATUAIS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2011)	Ano 5 (2016)	Ano 6 (2017)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	99,00	99,00	99,00
PERDAS (m ³ /lig/ano)	70,80	62,00	62,09
IQA	> 90,00	90,00	74,07
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2011)	Ano 5 (2016)	Ano 6 (2017)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	> 10,00	18,00	22,06
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	≥ 95,00	95,00	100,00
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	≥ 73,00	73,00	74,69
V - INVESTIMENTOS REALIZADOS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
Principais obras da cobertura	<i>Execução de 357 m de rede de distribuição de água, 6 ligações domiciliares de água.</i>		
Principais obras da produção			
Melhorias operacionais			
Investimento realizado em Água (R\$/ano)	22.013,85		
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
Principais obras da cobertura	<i>Execução de 952 m de rede coletora, 79 ligações domiciliares de esgoto e melhorias.</i>		
Principais obras do tratamento			
Melhorias operacionais			
Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)	86.306,80		
OUTROS			
Construções, ampliações e reformas de instalações			
Aquisição de veículos			
Aquisição de maquinários			
Outros investimentos realizados (R\$/ano)	18.460,44		
INFORMAÇÕES CONTRATUAIS			
Convênio de Cooperação nº:	010/2011		
Data de Assinatura do Convênio:	13/09/2011		
Duração do Convênio:	30 anos		
Contrato de Programa nº:	009/2011		
Assinatura do Contrato de Programa:	13/09/2011		