

**RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**
**MUNICÍPIO: CORONEL SAPUCAIA**

Ano Referência: 2017

abril/2018

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

<b>I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO</b>		
População urbana (hab)	10.917	Base IBGE 2017
Regional	Sul Fronteira	
Localidades Atendidas	Coronel Sapucaia	
Habitantes por domicílio (hab/dom)	3,58	Base IBGE 2010
<b>II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS</b>		
<b>ÁGUA</b> (Dez_2017)		
População atendida (hab.)	9.455	
Atendimento urbano de água (%)	86,61	
Captação	Córrego Nhu Verá	
ETA	ETA CENTRAL	
Poços (unid.)	2	
Extensão de rede (km)	53,79	
Reservação (m <sup>3</sup> )	1.250,00	
<b>ESGOTO</b> (Dez_2017)		
População atendida (hab.)	4.275	
Atendimento urbano de esgoto (%)	39,16	
Tratamento (%)	100,00	
ETE	ETE 001 LAGOAS / ETE 002 UASB	
Extensão de rede (km)	23,53	
<b>III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS</b>		
Ticket médio total (R\$/economia)	73,04	
<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b> (Dez_2017)		
Volume produzido (m <sup>3</sup> /ano)	389.543,00	
Índice de perdas na distribuição (%)	27,52	
Índice de hidrometração (%)	68,09	
Índice de macromedicação (%)	100,00	
Consumo médio por economia (m <sup>3</sup> /econ.)	9,72	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	62,98	
Tarifa média de água (R\$/m <sup>3</sup> )	4,88	
<b>ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b> (Dez_2017)		
Volume coletado (m <sup>3</sup> /ano)	105.917,95	
Volume tratado (m <sup>3</sup> /ano)	105.917,95	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	30,16	
Tarifa média de esgoto (R\$/m <sup>3</sup> )	2,45	

**RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**
**MUNICÍPIO: CORONEL SAPUCAIA**

Ano Referência: 2017

abril/2018

 Prestador de Serviços: **SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.**

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

<b>IV –METAS CONTRATUAIS</b>			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2009)	Ano 5 (2014)	Ano 8 (2017)
COBERTURA (%) - <b>NOVO CÁLCULO</b>	85,00	94,00	99,00
PERDAS (m <sup>3</sup> /lig/ano)	86,34	68,00	43,59
IQA	> 90,00	90,00	100,00
<b>ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>			
	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2009)	Ano 5 (2014)	Ano 8 (2017)
COBERTURA (%) - <b>NOVO CÁLCULO</b>	11,00	58,00	71,34
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	≥ 95,00	95,00	100,00
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	≥ 70,00	73,00	87,27 (ETE 001) 69,99 (ETE 002)
<b>V - INVESTIMENTOS REALIZADOS</b>			
<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>			
Principais obras da cobertura	<i>Construção da ETA - Estação de Tratamento de Água 150 m<sup>3</sup>/h, reservatório de 700m<sup>3</sup>, reforma da casa de química e elevatória.</i>		
Principais obras da produção	<i>Perfuração de 02 (dois) poços tubulares profundos: CNS-013 com profundidade de 80 m e de vazão de 15 m<sup>3</sup>/h, CNS-014 com profundidade de 270 m e vazão de 45 m<sup>3</sup>/h.</i>		
Melhorias operacionais			
<b>Investimento realizado em Água (R\$/ano)</b>	437.281,53		
<b>ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>			
Principais obras da cobertura	<i>Ampliação da rede coletora (13.366m) de esgoto e 850 novas ligações domiciliares de esgoto.</i>		
Principais obras do tratamento	<i>Construção de uma ETE - Estação de Tratamento de Esgoto capacidade 20L/s.</i>		
Melhorias operacionais	<i>Construção de seis estações elevatórias, melhoria na estação elevatória Vila Nova, 2.926,80m de linhas de recalque, interceptor. Construção de calçada de concreto para contenção de talude das lagoas de estabilização, anaeróbia e facultativa da ETE (Urbanização) e execução de linha de recalque.</i>		
<b>Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)</b>	166.948,78		
<b>OUTROS</b>			
Construções, ampliações e reformas de instalações			
Aquisição de veículos			
Aquisição de maquinários			
Outros investimentos realizados (R\$/ano)	3.215,00		
<b>INFORMAÇÕES CONTRATUAIS</b>			
Convênio de Cooperação nº:	007/2009		

**RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO****MUNICÍPIO: CORONEL SAPUCAIA**

Ano Referência: 2017

abril/2018

Prestador de Serviços: **SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.**

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

Data de Assinatura do Convênio: 29/12/2009

Duração do Convênio: 30 anos

Contrato de Programa nº: 007/2009

Assinatura do Contrato de Programa: 15/12/2009