

**RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**
**MUNICÍPIO: COXIM**

Ano Referência: 2017

abril/2018

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

<b>I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO</b>		
População urbana (hab)	30.105	Base IBGE 2017
Regional	Norte	
Localidades Atendidas	Coxim, Alves Planalto, São Romão, Silvolândia e Taquari	
Habitantes por domicílio (hab/dom)	3,07	Base IBGE 2010
<b>II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS</b>		
<b>ÁGUA</b> (Dez_2017)		
População atendida (hab.)	35.628	
Atendimento urbano de água (%)	99,00	
Captação	-	
ETA	-	
Poços (unid.)	15	
Extensão de rede (km)	244,99	
Reservação (m <sup>3</sup> )	3.350,00	
<b>ESGOTO</b> (Dez_2017)		
População atendida (hab.)	3.749	
Atendimento urbano de esgoto (%)	12,45	
Tratamento (%)	100,00	
ETE	ETE COXIM	
Extensão de rede (km)	19,59	
<b>III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS</b>		
Ticket médio total (R\$/economia)	79,36	
<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b> (Dez_2017)		
Volume produzido (m <sup>3</sup> /ano)	2.403.144,50	
Índice de perdas na distribuição (%)	28,78	
Índice de hidrometração (%)	86,62	
Índice de macromedicação (%)	95,98	
Consumo médio por economia (m <sup>3</sup> /econ.)	11,20	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	71,33	
Tarifa média de água (R\$/m <sup>3</sup> )	5,17	
<b>ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b> (Dez_2017)		
Volume coletado (m <sup>3</sup> /ano)	151.630,94	
Volume tratado (m <sup>3</sup> /ano)	151.630,94	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	49,26	
Tarifa média de esgoto (R\$/m <sup>3</sup> )	3,05	

**RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**
**MUNICÍPIO: COXIM**

Ano Referência: 2017

abril/2018

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

IV –METAS CONTRATUAIS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (XXXX)	Ano 5 (XXXX)	Ano (2017)
COBERTURA (%) - <b>NOVO CÁLCULO</b>	-	-	99,00
PERDAS (m <sup>3</sup> /lig/ano)	-	-	57,62
IQA	-	-	91,23
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (XXXX)	Ano 5 (XXXX)	Ano (2017)
COBERTURA (%) - <b>NOVO CÁLCULO</b>	-	-	12,32
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	-	-	100,00
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	-	-	74,49
V - INVESTIMENTOS REALIZADOS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
Principais obras da cobertura	<i>Execução de 309 ligações domiciliares de água, 25.657,92 m de rede de distribuição de água primária. Execução de 4.152 m de rede de distribuição de água.</i>		
Principais obras da produção	<i>Perfuração e ativação de um poço tubular profundo COX-016 (Piracema/Nova Coxim), adutoras, construção de seis reservatórios de concreto armado (300, 100, 500, 300, 150 e 100 m<sup>3</sup>). Perfuração de poço tubular profundo, previsão de vazão 50m<sup>3</sup>/h e profundidade de 152m.</i>		
Melhorias operacionais	<i>Implantação de quatro estações elevatórias, melhorias em estações elevatórias, tratamento (cloração gasoso e padrão).</i>		
<b>Investimento realizado em Água (R\$/ano)</b>	1.152.597,49		
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
Principais obras da cobertura	<i>Implantação de 3.521m rede coletora de esgoto (DN 150 a 450) e 76 ligações domiciliares de esgoto na Vila São Paulo.</i>		
Principais obras do tratamento			
Melhorias operacionais	<i>Implantação da Estação Elevatória de Esgoto Bruto Presidente Vargas, 1.098 m de linha de recalque e Melhorias nas EEEB Santa Maria e EEEB Lagoa Dourada.</i>		
<b>Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)</b>	560.940,77		
OUTROS			
Construções, ampliações e reformas de instalações			
Aquisição de veículos	<i>Aquisição de um caminhão.</i>		
Aquisição de maquinários	<i>Aquisição de uma retroescavadeiras sobre pneus, tração 4x2. Aquisição de um braço valetador. Aquisição de 01 capota em fibra de vidro para instalação em veículos tipo pick-up usados para serviços de manutenção eletromecânicas das Regionais.</i>		
Outros investimentos realizados (R\$/ano)	311.231,86		
INFORMAÇÕES CONTRATUAIS			

## RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

MUNICÍPIO: COXIM

Ano Referência: 2017

abril/2018

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

Convênio de Cooperação nº: NÃO POSSUI

Data de Assinatura do Convênio: NÃO POSSUI

Duração do Convênio: NÃO POSSUI

Contrato de Programa nº: NÃO POSSUI

Assinatura do Contrato de Programa: NÃO POSSUI