

**RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**
**MUNICÍPIO: DOURADOS**

Ano Referência: 2017

abril/2018

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO		
População urbana (hab)	202.104	Base IBGE 2017
Regional	Grande Dourados	
Localidades Atendidas	Dourados, Indápolis, Ithaum, Macaúba, Panambi, Picadinha, Vila Formosa, Vila São Pedro e Vila Vargas	
Habitantes por domicílio (hab/dom)	3,17	Base IBGE 2010
II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS		
ÁGUA (Dez_2017)		
População atendida (hab.)	228.034	
Atendimento urbano de água (%)	99,00	
Captação	Rio Dourados	
ETA	SISTEMA ETA	
Poços (unid.)	27	
Extensão de rede (km)	1.293,52	
Reservação (m³)	19.750,00	
ESGOTO (Dez_2017)		
População atendida (hab.)	145.396	
Atendimento urbano de esgoto (%)	71,94	
Tratamento (%)	100,00	
ETE	ETE 1 GUAXINIM / ETE 2 ÁGUA BOA / ETE 3 LARANJA DOCE / ETE 4 PRESÍDIO	
Extensão de rede (km)	721,16	
III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS		
Ticket médio total (R\$/economia)	116,63	
ABASTECIMENTO DE ÁGUA (Dez_2017)		
Volume produzido (m³/ano)	22.480.101,00	
Índice de perdas na distribuição (%)	53,29	
Índice de hidrometação (%)	81,91	
Índice de macromedição (%)	97,53	
Consumo médio por economia (m³/econ.)	12,85	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	86,67	
Tarifa média de água (R\$/m³)	5,68	
ESGOTAMENTO SANITÁRIO (Dez_2017)		
Volume coletado (m³/ano)	6.283.866,67	
Volume tratado (m³/ano)	6.283.866,67	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	54,88	
Tarifa média de esgoto (R\$/m³)	3,62	

**RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**
**MUNICÍPIO: DOURADOS**

Ano Referência: 2017

abril/2018

 Prestador de Serviços: **SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.**

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

IV –METAS CONTRATUAIS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (XXXX)	Ano 5 (XXXX)	Ano (2017)
COBERTURA (%) - <b>NOVO CÁLCULO</b>	-	-	99,00
PERDAS (m <sup>3</sup> /lig/ano)	-	-	188,11
IQA	-	-	94,75
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (XXXX)	Ano 5 (XXXX)	Ano (2017)
COBERTURA (%) - <b>NOVO CÁLCULO</b>	-	-	71,63
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	-	-	100,00
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	-	-	92,74 (ETE 1)
			80,93 (ETE 2)
			87,92 (ETE 3)
			70,48 (ETE 4)
V - INVESTIMENTOS REALIZADOS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
Principais obras da cobertura			
Principais obras da produção	Equipamento para ativação do poço tubular profundo DOU-036. Ativação do poço tubular profundo DOU-036 com a execução de 200m de adutora DN 300 e cavalete.		
Melhorias operacionais	Melhorias na drenagem para os novos módulos da Estação de Tratamento de Água. Contratação de empresa para elaboração de projeto de engenharia para tratamento de resíduos e adequações de unidades na área da Estação de Tratamento de Água. Aquisição de válvulas redutoras de pressão, filtros, peças e conexões para montagem de modo a atender o equilíbrio das pressões em vários DMCs (Distritos de Medição e Controle).		
<b>Investimento realizado em Água (R\$/ano)</b>	25.079.106,47		
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
Principais obras da cobertura	Execução de 324.596 m de rede coletora de esgoto (e interceptores) e 16.774 ligações domiciliares de esgoto. Construção de uma estação elevatória, 807 m de linha de recalque, execução de 1.722m de rede coletora de esgoto e 115 ligações domiciliares de esgoto para atendimento do Golden Park.		
Principais obras do tratamento	Construção da ETE - Estação de Tratamento de Esgoto IPÊ, 100 L/s.		
Melhorias operacionais	Implantação de 6 estações elevatórias, 17.040 m de linha de recalque, 1.158 m de emissário. Contratação de empresa especializada para revisão e compatibilização de projetos de Ampliação do Sistema de Esgotamento sanitário. Aquisição de 04 conjuntos motobomba reautoescorvantes		
<b>Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)</b>	5.156.229,71		
OUTROS			
Construções, ampliações e reformas de instalações			

## RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

MUNICÍPIO: **DOURADOS**

Ano Referência: 2017

abril/2018

Prestador de Serviços: **SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.**

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

Aquisição de veículos

*Aquisição de 02 capotas em fibra de vidro para instalação em veículos tipo pick-up usados para serviços de manutenção eletromecânicas das Regionais.*

Aquisição de maquinários

*Aquisição de uma retroescavadeiras sobre pneus, tração 4x2.*

Outros investimentos realizados (R\$/ano)

81.773,20

**INFORMAÇÕES CONTRATUAIS**

Convênio de Cooperação nº:

*NÃO POSSUI*

Data de Assinatura do Convênio:

*NÃO POSSUI*

Duração do Convênio:

*NÃO POSSUI*

Contrato de Programa nº:

*NÃO POSSUI*

Assinatura do Contrato de Programa:

*NÃO POSSUI*