

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: ITAPORÃ

Ano Referência: 2016

junho/2017

 Prestador de Serviços: **SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.**

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO		
População urbana (hab)	14.907,00	Base IBGE 2015
Regional	Grande Dourados	
Localidades Atendidas	Itaporã, Montese, Piraporã e Santa Terezinha	
Habitantes por domicílio (hab/dom)	3,07	Base IBGE 2015
II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS		
ÁGUA (Dez_2016)		
População atendida (hab.)	15.761,00	
Atendimento urbano de água (%)	99,00	
Captação	-	
ETA	-	
Poços (unid.)	8,00	
Extensão de rede (km)	73.238,26	
Reservação (m ³)	498,00	
ESGOTO (Dez_2016)		
População atendida (hab.)	1.418,00	
Atendimento urbano de esgoto (%)	9,51	
Tratamento (%)	100,00	
ETE	ETE ITAPORÃ	
Extensão de rede (km)	15.772,21	
III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS		
ABASTECIMENTO DE ÁGUA (Dez_2016)		
Volume produzido (m ³ /ano)	1.140.227,00	
Índice de perdas na distribuição (%)	32,75	
Índice de hidrometação (%)	86,08	
Índice de macromedição (%)	54,96	
Consumo médio por economia (m ³ /econ.)	12,46	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	55,39	
Tarifa média de água (R\$/m ³)	4,83	
ESGOTAMENTO SANITÁRIO (Dez_2016)		
Volume coletado (m ³ /ano)	57.467,77	
Volume tratado (m ³ /ano)	57.467,77	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	33,23	
Tarifa média de esgoto (R\$/m ³)	2,53	

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: ITAPORÃ

Ano Referência: 2016

junho/2017

 Prestador de Serviços: **SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.**

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

IV –METAS CONTRATUAIS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2008)	Ano 5 (2013)	Ano 8 (2016)
COBERTURA (%)	> 95,00	100,00	99,00
PERDAS (m³/lig/ano)	76,64	55,00	70,05
IQA	> 90,00	90,00	83,21
ESGOTAMENTO SANITÁRIO	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2008)	Ano 5 (2013)	Ano 8 (2016)
COBERTURA (%)	7,20	35,00	12,99
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	≥ 95,00	95,00	100,00
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	≥ 70,00	73,00	37,54
V - INVESTIMENTOS REALIZADOS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
Principais obras da cobertura	<i>Rede de distribuição de água (2.280m) e 80 novas ligações domiciliares no Distrito Carumbé.</i>		
Principais obras da produção	<i>Perfuração de um poço tubular profundo CRB - 001, vazão de 18,3 m³/h, no Distrito de Carumbé.</i>		
Melhorias operacionais	<i>Adequação de dois poços tubulares profundos, construção de dois reservatórios apoiados de concreto armado de 500 m3 (Sistema Centro e Sistema Industrial). Substituição de 10.216 m de rede de distribuição de água de CA, padronização de 917 ligações domiciliares de água, implantação de uma elevatória e adequação de unidades operacionais.</i>		
Investimento realizado em Água (R\$/ano)	1.739.945,30		
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
Principais obras da cobertura	<i>Implantação de 2.879m rede coletora de esgoto e 278 ligações domiciliares de esgoto.</i>		
Principais obras do tratamento			
Melhorias operacionais			
Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)	278.894,41		
OUTROS			
Construções, ampliações e reformas de instalações	<i>Aquisição de área para implantação do Sistema de Abastecimento de Água.</i>		
Aquisição de veículos			
Aquisição de maquinários			
Outros investimentos realizados (R\$/ano)	82.171,61		
INFORMAÇÕES CONTRATUAIS			
Convênio de Cooperação nº:	006/2008		
Data de Assinatura do Convênio:	18/12/2008		
Duração do Convênio:	30 anos		
Contrato de Programa nº:	006/2008		
Assinatura do Contrato de Programa:	18/12/2008		