

**RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**
**MUNICÍPIO: JARDIM**

Ano Referência: 2017

abril/2018

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO		
População urbana (hab)	23.706	Base IBGE 2017
Regional	Sudoeste	
Localidades Atendidas	Jardim	
Habitantes por domicílio (hab/dom)	3,25	Base IBGE 2010
II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS		
ÁGUA (Dez_2017)		
População atendida (hab.)	26.088	
Atendimento urbano de água (%)	99,00	
Captação	Rio Miranda	
ETA	ETA CENTRAL	
Poços (unid.)	-	
Extensão de rede (km)	176,37	
Reservação (m <sup>3</sup> )	2.300,00	
ESGOTO (Dez_2017)		
População atendida (hab.)	4.996	
Atendimento urbano de esgoto (%)	21,07	
Tratamento (%)	100,00	
ETE	ETE 1 CACHOEIRINHA / ETE 2 CENTRO	
Extensão de rede (km)	32,14	
III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS		
Ticket médio total (R\$/economia)	84,19	
ABASTECIMENTO DE ÁGUA (Dez_2017)		
Volume produzido (m <sup>3</sup> /ano)	1.535.983,00	
Índice de perdas na distribuição (%)	25,35	
Índice de hidrometração (%)	85,62	
Índice de macromedicação (%)	63,43	
Consumo médio por economia (m <sup>3</sup> /econ.)	11,05	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	71,05	
Tarifa média de água (R\$/m <sup>3</sup> )	5,15	
ESGOTAMENTO SANITÁRIO (Dez_2017)		
Volume coletado (m <sup>3</sup> /ano)	178.635,49	
Volume tratado (m <sup>3</sup> /ano)	178.635,49	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	46,18	
Tarifa média de esgoto (R\$/m <sup>3</sup> )	3,07	

**RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**
**MUNICÍPIO: JARDIM**

Ano Referência: 2017

abril/2018

 Prestador de Serviços: **SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.**

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

<b>IV –METAS CONTRATUAIS</b>			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2009)	Ano 5 (2014)	Ano 8 (2017)
COBERTURA (%) - <b>NOVO CÁLCULO</b>	> 97,00	100,00	99,00
PERDAS (m³/lig/ano)	35,77	54,00	45,66
IQA	> 90,00	90,00	92,10
<b>ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>			
	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2009)	Ano 5 (2014)	Ano 8 (2017)
COBERTURA (%) - <b>NOVO CÁLCULO</b>	5,43	29,00	21,18
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	≥ 95,00	95,00	100,00
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	≥ 70,00	73,00	72,54 (ETE 001) 67,56 (ETE 002)
<b>V - INVESTIMENTOS REALIZADOS</b>			
<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>			
Principais obras da cobertura	<i>Execução de 4.038 m de rede de distribuição de água.</i>		
Principais obras da produção	<i>Fornecimento e instalação de uma ETA - Estação de Tratamento de Água, vazão total de 300m³/h (dois módulos capacidade 150 m³/h). Implantação de 02 (dois) módulos da ETA metálica com capacidade individual de 150 m³/h.</i>		
Melhorias operacionais			
<b>Investimento realizado em Água (R\$/ano)</b>	891.836,41		
<b>ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>			
Principais obras da cobertura	<i>Implantação de 20.352 m de rede coletora de esgoto, com diâmetros variando de 100 a 200mm e 1.061 ligações domiciliares de esgoto. Implantação de 2.940 m de rede coletora de esgoto e 163 ligações domiciliares de esgoto em ruas que receberão rede de drenagem de águas pluviais e pavimentação asfáltica.</i>		
Principais obras do tratamento			
Melhorias operacionais	<i>Implantação da Estação Elevatório de Esgoto Major Costa.</i>		
<b>Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)</b>	1.342.261,85		
<b>OUTROS</b>			
Construções, ampliações e reformas de instalações			
Aquisição de veículos			
Aquisição de maquinários	<i>Aquisição de 02 capotas em fibra de vidro para instalação em veículos tipo pick-up usados para serviços de manutenção eletromecânicas das Regionais.</i>		
Outros investimentos realizados (R\$/ano)	26.901,04		
<b>INFORMAÇÕES CONTRATUAIS</b>			
Convênio de Cooperação nº:	001/2009		
Data de Assinatura do Convênio:	24/09/2009		

**RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO****MUNICÍPIO: JARDIM**

Ano Referência: 2017

abril/2018

Prestador de Serviços: **SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.**

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

Duração do Convênio:	30 anos
Contrato de Programa nº:	001/2009
Assinatura do Contrato de Programa:	24/09/2009