

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: JATEÍ

Ano Referência: 2016

junho/2017

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO		
População urbana (hab)	1.931,00	Base IBGE 2015
Regional	Leste	
Localidades Atendidas	Jateí e Nova Esperança	
Habitantes por domicílio (hab/dom)	3,07	Base IBGE 2015
II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS		
ÁGUA (Dez_2016)		
População atendida (hab.)	2.733,00	
Atendimento urbano de água (%)	99,00	
Captação	-	
ETA	-	
Poços (unid.)	3,00	
Extensão de rede (km)	19.974,92	
Reservação (m ³)	650,00	
ESGOTO (Dez_2016)		
População atendida (hab.)	1.358,00	
Atendimento urbano de esgoto (%)	70,33	
Tratamento (%)	100,00	
ETE	ETE JATEÍ	
Extensão de rede (km)	8.024,00	
III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS		
ABASTECIMENTO DE ÁGUA (Dez_2016)		
Volume produzido (m ³ /ano)	193.630,00	
Índice de perdas na distribuição (%)	28,31	
Índice de hidrometação (%)	86,46	
Índice de macromedição (%)	100,00	
Consumo médio por economia (m ³ /econ.)	12,98	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	67,30	
Tarifa média de água (R\$/m ³)	5,63	
ESGOTAMENTO SANITÁRIO (Dez_2016)		
Volume coletado (m ³ /ano)	57.296,41	
Volume tratado (m ³ /ano)	57.296,41	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	42,31	
Tarifa média de esgoto (R\$/m ³)	3,05	

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: JATEÍ

Ano Referência: 2016

junho/2017

 Prestador de Serviços: **SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.**

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

IV –METAS CONTRATUAIS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2008)	Ano 5 (2013)	Ano 8 (2016)
COBERTURA (%)	> 95,00	99,00	99,00
PERDAS (m³/lig/ano)	36,78	54,00	58,01
IQA	> 90,00	90,00	77,86
ESGOTAMENTO SANITÁRIO	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2008)	Ano 5 (2013)	Ano 8 (2016)
COBERTURA (%)	28,00	54,00	54,16
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	> 95,00	95,00	100,00
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	≥ 70,00	73,00	70,70
V - INVESTIMENTOS REALIZADOS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
Principais obras da cobertura			
Principais obras da produção			
Melhorias operacionais			
Investimento realizado em Água (R\$/ano)	7.409,19		
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
Principais obras da cobertura	<i>Implantação de 13.133m de rede coletora de esgoto, com diâmetros variando de 100 a 200mm e 385 novas ligações domiciliares de esgoto.</i>		
Principais obras do tratamento	<i>Construção de uma ETE - Estação de Tratamento de Esgoto de 10 L/s, duas estações elevatórias, 192m de linha de recalque.</i>		
Melhorias operacionais	<i>Aquisição de um caminhão 3/4 110 cv.</i>		
Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)	540.315,03		
OUTROS			
Construções, ampliações e reformas de instalações			
Aquisição de veículos			
Aquisição de maquinários			
Outros investimentos realizados (R\$/ano)	23.958,67		
INFORMAÇÕES CONTRATUAIS			
Convênio de Cooperação nº:	009/2008		
Data de Assinatura do Convênio:	18/12/2008		
Duração do Convênio:	30 anos		
Contrato de Programa nº:	009/2008		
Assinatura do Contrato de Programa:	18/12/2008		