

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: MARACAJU

Ano Referência: 2016

junho/2017

 Prestador de Serviços: **SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.**

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO		
População urbana:	38.145,00	Base IBGE 2015
Regional:	Grande Dourados	
Localidades Atendidas:	Maracaju e Vista Alegre	
Habitantes por domicílio:	3,50	Base IBGE 2015
II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS		
ÁGUA		
População atendida	38.203,00	
Atendimento urbano de água	99,00	
Captação	-	
ETA	-	
Poços	10,00	
Extensão de rede	263.007,79	
Reservação	2.220,00	
ESGOTO		
População atendida	7.290,00	
Atendimento urbano de esgoto	19,11	
Tratamento	100,00	
ETE	ETE SISTEMA CENTRO	
Extensão de rede	13.684,94	
III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS		
ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
Volume produzido (m ³ /ano)	3.600.851,00	
Índice de perdas na distribuição (%)	48,61	
Índice de hidrometração (%)	88,54	
Índice de macromedição (%)	100,00	
Consumo médio por economia (m ³ /econ.)	13,87	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	68,04	
Tarifa média de água	5,19	
ESGOTAMENTO SANITÁRIO		
Volume coletado (m ³ /ano)	307.984,57	
Volume tratado (m ³ /ano)	307.984,57	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	45,52	
Tarifa média de esgoto	2,99	

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: MARACAJU

Ano Referência: 2016

junho/2017

 Prestador de Serviços: **SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.**

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

IV –METAS CONTRATUAIS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2011)	Ano 5 (2016)	Ano 5 (2016)
COBERTURA (%)	> 98,00	98,00	99,00
PERDAS (m³/lig/ano)	222,68	140,00	154,10
IQA	> 90,00	90,00	90,89
ESGOTAMENTO SANITÁRIO	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2011)	Ano 5 (2016)	Ano 5 (2016)
COBERTURA (%)	> 26,00	34,00	24,77
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	≥ 95,00	95,00	100,00
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	≥ 73,00	73,00	64,62
V - INVESTIMENTOS REALIZADOS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
Principais obras da cobertura (R\$/ano)			
Principais obras da produção (R\$/ano)			
Melhorias operacionais (R\$/ano)	<i>Contratação de empresa para elaboração de projeto de engenharia para ampliação do Sistema de Abastecimento de Água. Contratação de empresa para execução de serviços de detecção de vazamentos não visíveis.</i>		
Investimento realizado em Água	920.261,15		
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
Principais obras da cobertura (R\$/ano)	<i>Ampliação da rede coletora de esgoto (316 m) e 42 novas ligações domiciliares de esgoto.</i>		
Principais obras do tratamento (R\$/ano)	<i>Construção de uma Estação de Tratamento de Esgoto, capacidade 50 L/s, duas elevatórias, 1.691 m de coletor tronco e 208 m de emissário final.</i>		
Melhorias operacionais (R\$/ano)			
Investimento realizado em Esgoto	553.619,69		
OUTROS			
Construções, ampliações e reformas de instalações (R\$/ano)			
Aquisição de veículos (R\$/ano)			
Aquisição de maquinários (R\$/ano)			
Outros investimentos realizados	308.321,42		
INFORMAÇÕES CONTRATUAIS			
Convênio de Cooperação nº:	006/2011		
Data de Assinatura do Convênio:	10/06/2011		
Duração do Convênio:	Agepan		
Contrato de Programa nº:	088/2011		
Assinatura do Contrato de Programa:	10/06/2011		