

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: NAVIRAÍ

Ano Referência: 2016

junho/2017

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO		
População urbana (hab)	48.534,00	Base IBGE 2015
Regional	Cone Sul	
Localidades Atendidas	Naviraí	
Habitantes por domicílio (hab/dom)	3,13	Base IBGE 2015
II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS		
ÁGUA (Dez_2016)		
População atendida (hab.)	54.940,00	
Atendimento urbano de água (%)	99,00	
Captação	-	
ETA	-	
Poços (unid.)	17,00	
Extensão de rede (km)	230.120,02	
Reservação (m ³)	5.100,00	
ESGOTO (Dez_2016)		
População atendida (hab.)	14.088,00	
Atendimento urbano de esgoto (%)	29,03	
Tratamento (%)	100,00	
ETE	ETE NAVIRAÍ	
Extensão de rede (km)	95.824,67	
III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS		
ABASTECIMENTO DE ÁGUA (Dez_2016)		
Volume produzido (m ³ /ano)	3.239.072,35	
Índice de perdas na distribuição (%)	20,49	
Índice de hidrometação (%)	87,26	
Índice de macromedição (%)	70,64	
Consumo médio por economia (m ³ /econ.)	12,46	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	55,61	
Tarifa média de água (R\$/m ³)	4,88	
ESGOTAMENTO SANITÁRIO (Dez_2016)		
Volume coletado (m ³ /ano)	565.416,54	
Volume tratado (m ³ /ano)	565.416,54	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	32,77	
Tarifa média de esgoto (R\$/m ³)	2,65	

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: NAVIRAÍ

Ano Referência: 2016

junho/2017

 Prestador de Serviços: **SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.**

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

IV –METAS CONTRATUAIS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2016)	Ano 5 (2021)	Ano 0 (2016)
COBERTURA (%)	> 98,00	98,00	99,00
PERDAS (l/lig/ano)	130,00	120,00	104,23
IQA	> 90,00	90,00	96,77
ESGOTAMENTO SANITÁRIO	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2016)	Ano 5 (2021)	Ano 0 (2016)
COBERTURA (%)	27,00	40,00	29,84
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	≥ 95,00	95,00	100,00
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	≥ 60,00	60,00	85,32
V - INVESTIMENTOS REALIZADOS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
Principais obras da cobertura			
Principais obras da produção	<i>Equipar e ativar os poços NAV-020 (profundidade 115 m e vazão de 38,0 m3/h) e NAV-021 (profundidade 120 m e vazão de 50,0 m3/h), com fornecimento de materiais, execução de barrilete e reforma da estrutura de tratamento.</i>		
Melhorias operacionais			
Investimento realizado em Água (R\$/ano)	4.375.797,23		
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
Principais obras da cobertura	<i>Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário com a implantação de 40.434 metros de rede coletora com diâmetros variando de 150 a 200 mm e 1.777 ligações domiciliares de esgoto.</i>		
Principais obras do tratamento			
Melhorias operacionais	<i>Melhorias e adequação do sistema de esgotamento sanitário do estabelecimento penal de segurança máxima com a execução de 2.449 m de rede coletora de esgoto, travessia e melhoria da lagoa existente, urbanização e demais melhorias.</i>		
Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)	453.150,29		
OUTROS			
Construções, ampliações e reformas de instalações			
Aquisição de veículos	<i>Aquisição de duas motocicletas e duas carretas semi-reboque.</i>		
Aquisição de maquinários			
Outros investimentos realizados (R\$/ano)	281.141,89		
INFORMAÇÕES CONTRATUAIS			
Convênio de Cooperação nº:	004/2016		
Data de Assinatura do Convênio:	16/12/2016		
Duração do Convênio:	30 anos		
Contrato de Programa nº:	358/2016		
Assinatura do Contrato de Programa:	21/12/2016		