

**RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**
**MUNICÍPIO: NAVIRAÍ**

Ano Referência: 2017

abril/2018

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

<b>I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO</b>			
População urbana (hab)		49.264	Base IBGE 2017
Regional	Cone Sul		
Localidades Atendidas	Naviraí		
Habitantes por domicílio (hab/dom)		3,13	Base IBGE 2010
<b>II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS</b>			
<b>ÁGUA</b> (Dez_2017)			
População atendida (hab.)		55.254	
Atendimento urbano de água (%)		99,00	
Captação	-		
ETA	-		
Poços (unid.)		17	
Extensão de rede (km)		231,56	
Reservação (m <sup>3</sup> )		5.100,00	
<b>ESGOTO</b> (Dez_2017)			
População atendida (hab.)		14.818	
Atendimento urbano de esgoto (%)		30	
Tratamento (%)		100,00	
ETE	ETE NAVIRAÍ		
Extensão de rede (km)		95,82	
<b>III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS</b>			
Ticket médio total (R\$/economia)		84,65	
<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b> (Dez_2017)			
Volume produzido (m <sup>3</sup> /ano)		3.559.588,03	
Índice de perdas na distribuição (%)		25,43	
Índice de hidrometração (%)		83,41	
Índice de macromedicação (%)		97,23	
Consumo médio por economia (m <sup>3</sup> /econ.)		12,09	
Ticket médio por economia (R\$/economia)		71,08	
Tarifa média de água (R\$/m <sup>3</sup> )		5,03	
<b>ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b> (Dez_2017)			
Volume coletado (m <sup>3</sup> /ano)		615.757,77	
Volume tratado (m <sup>3</sup> /ano)		615.757,77	
Ticket médio por economia (R\$/economia)		38,38	
Tarifa média de esgoto (R\$/m <sup>3</sup> )		2,71	

**RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**
**MUNICÍPIO: NAVIRAÍ**

Ano Referência: 2017

abril/2018

 Prestador de Serviços: **SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.**

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

<b>IV –METAS CONTRATUAIS</b>			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2016)	Ano 5 (2021)	Ano 1 (2017)
COBERTURA (%) - <b>NOVO CÁLCULO</b>	> 98,00	98,00	99,00
PERDAS (L/lig/ano)	130,00	120,00	141,32
IQA	> 90,00	90,00	95,80
<b>ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>			
	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2016)	Ano 5 (2021)	Ano 1 (2017)
COBERTURA (%) - <b>NOVO CÁLCULO</b>	27,00	40,00	34,25
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	≥ 95,00	95,00	100,00
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	≥ 60,00	60,00	82,65
<b>V - INVESTIMENTOS REALIZADOS</b>			
<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>			
Principais obras da cobertura	<i>Execução de 715m de rede de distribuição de água.</i>		
Principais obras da produção			
Melhorias operacionais			
<b>Investimento realizado em Água (R\$/ano)</b>	249.641,14		
<b>ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>			
Principais obras da cobertura	<i>Implantação de 5.865m de rede coletora de esgoto 250 ligações domiciliares de esgoto.</i>		
Principais obras do tratamento			
Melhorias operacionais			
<b>Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)</b>	244.794,15		
<b>OUTROS</b>			
Construções, ampliações e reformas de instalações			
Aquisição de veículos			
Aquisição de maquinários	<i>Aquisição de duas retroscavadeiras tração 4 x 2. Aquisição de 01 capota em fibra de vidro para instalação em veículos tipo pick-up usados para serviços de manutenção eletromecânicas das Regionais.</i>		
<b>Outros investimentos realizados (R\$/ano)</b>	31.232,14		
<b>INFORMAÇÕES CONTRATUAIS</b>			
Convênio de Cooperação nº:	004/2016		
Data de Assinatura do Convênio:	16/12/2016		
Duração do Convênio:	30 anos		
Contrato de Programa nº:	358/2016		

**RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO****MUNICÍPIO: NAVIRAÍ**

Ano Referência: 2017

abril/2018

Prestador de Serviços: **SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.**

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

Assinatura do Contrato de Programa:

21/12/2016