

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: NIOAQUE

Ano Referência: 2016

junho/2017

 Prestador de Serviços: **SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.**

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO		
População urbana (hab)	6.923,00	Base IBGE 2015
Regional	Sudoeste	
Localidades Atendidas	Nioaque	
Habitantes por domicílio (hab/dom)	3,19	Base IBGE 2015
II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS		
ÁGUA (Dez_2016)		
População atendida (hab.)	8.523,00	
Atendimento urbano de água (%)	99,00	
Captação	-	
ETA	-	
Poços (unid.)	4,00	
Extensão de rede (km)	64.614,75	
Reservação (m ³)	170,00	
ESGOTO (Dez_2016)		
População atendida (hab.)	2.950,00	
Atendimento urbano de esgoto (%)	42,61	
Tratamento (%)	100,00	
ETE	ETE NIOAQUE	
Extensão de rede (km)	13.693,00	
III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS		
ABASTECIMENTO DE ÁGUA (Dez_2016)		
Volume produzido (m ³ /ano)	530.190,00	
Índice de perdas na distribuição (%)	32,98	
Índice de hidrometação (%)	80,33	
Índice de macromedição (%)	100,00	
Consumo médio por economia (m ³ /econ.)	11,04	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	51,03	
Tarifa média de água (R\$/m ³)	4,98	
ESGOTAMENTO SANITÁRIO (Dez_2016)		
Volume coletado (m ³ /ano)	107.228,94	
Volume tratado (m ³ /ano)	107.228,94	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	30,61	
Tarifa média de esgoto (R\$/m ³)	2,64	

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: NIOAQUE

Ano Referência: 2016

junho/2017

 Prestador de Serviços: **SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.**

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

IV –METAS CONTRATUAIS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2008)	Ano 5 (2013)	Ano 8 (2016)
COBERTURA (%)	97,00	100,00	99,00
PERDAS (m³/lig/ano)	< 82,47	66,00	62,38
IQA	> 90,00	90,00	98,20
ESGOTAMENTO SANITÁRIO	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2008)	Ano 5 (2013)	Ano 8 (2016)
COBERTURA (%)	16,91	25,00	37,07
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	≥ 90,00	95,00	100,00
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	≥ 70,00	71,00	67,01
V - INVESTIMENTOS REALIZADOS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
Principais obras da cobertura	2.692 m de rede de distribuição (primária e secundária) e 50 ligações domiciliares de água.		
Principais obras da produção	Perfuração e ativação de um poço tubular profundo NIO-009, adutora, tratamento, reservatório metálico de 60 m3, estação elevatória.		
Melhorias operacionais			
Investimento realizado em Água (R\$/ano)	659.825,93		
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
Principais obras da cobertura			
Principais obras do tratamento			
Melhorias operacionais			
Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)	70.478,98		
OUTROS			
Construções, ampliações e reformas de instalações			
Aquisição de veículos			
Aquisição de maquinários			
Outros investimentos realizados (R\$/ano)	40.447,91		
INFORMAÇÕES CONTRATUAIS			
Convênio de Cooperação nº:	007/2008		
Data de Assinatura do Convênio:	04/11/2008		
Duração do Convênio:	30 anos		
Contrato de Programa nº:	007/2008		
Assinatura do Contrato de Programa:	04/11/2008		