

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: NIOAQUE

Ano Referência: 2017

abril/2018

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO			
População urbana (hab)		6.891	Base IBGE 2017
Regional	Sudoeste		
Localidades Atendidas	Nioaque		
Habitantes por domicílio (hab/dom)		3,19	Base IBGE 2010
II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS			
ÁGUA (Dez_2017)			
População atendida (hab.)		8.534	
Atendimento urbano de água (%)		99,00	
Captação	-		
ETA	-		
Poços (unid.)		4	
Extensão de rede (km)		64,76	
Reservação (m ³)		170,00	
ESGOTO (Dez_2017)			
População atendida (hab.)		2.974	
Atendimento urbano de esgoto (%)		43	
Tratamento (%)		100,00	
ETE	ETE NIOAQUE		
Extensão de rede (km)		13,69	
III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS			
Ticket médio total (R\$/economia)		85,96	
ABASTECIMENTO DE ÁGUA (Dez_2017)			
Volume produzido (m ³ /ano)		540.475,00	
Índice de perdas na distribuição (%)		30,82	
Índice de hidrometração (%)		79,67	
Índice de macromedicação (%)		100,00	
Consumo médio por economia (m ³ /econ.)		10,60	
Ticket médio por economia (R\$/economia)		68,97	
Tarifa média de água (R\$/m ³)		5,09	
ESGOTAMENTO SANITÁRIO (Dez_2017)			
Volume coletado (m ³ /ano)		113.415,30	
Volume tratado (m ³ /ano)		113.415,30	
Ticket médio por economia (R\$/economia)		36,36	
Tarifa média de esgoto (R\$/m ³)		2,67	

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: NIOAQUE

Ano Referência: 2017

abril/2018

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

IV –METAS CONTRATUAIS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2008)	Ano 5 (2013)	Ano 9 (2017)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	97,00	100,00	99,00
PERDAS (m ³ /lig/ano)	< 82,47	66,00	59,40
IQA	> 90,00	90,00	100,00
ESGOTAMENTO SANITÁRIO	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2008)	Ano 5 (2013)	Ano 9 (2017)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	16,91	25,00	37,60
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	≥ 90,00	95,00	100,00
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	≥ 70,00	71,00	75,06
V - INVESTIMENTOS REALIZADOS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
Principais obras da cobertura			
Principais obras da produção	<i>Perfuração e ativação de um poço tubular profundo NIO-009, adutora, tratamento, reservatório metálico de 60 m3, estação elevatória.</i>		
Melhorias operacionais			
Investimento realizado em Água (R\$/ano)	776.280,70		
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
Principais obras da cobertura			
Principais obras do tratamento			
Melhorias operacionais			
Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)	18.900,56		
OUTROS			
Construções, ampliações e reformas de instalações			
Aquisição de veículos			
Aquisição de maquinários			
Outros investimentos realizados (R\$/ano)	7.950,10		
INFORMAÇÕES CONTRATUAIS			
Convênio de Cooperação nº:	007/2008		
Data de Assinatura do Convênio:	04/11/2008		
Duração do Convênio:	30 anos		

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**MUNICÍPIO: NIOAQUE**

Ano Referência: 2017

abril/2018

Prestador de Serviços: **SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.**

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

Contrato de Programa nº: 007/2008

Assinatura do Contrato de Programa: 04/11/2008