

## RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

**MUNICÍPIO: NOVA ANDRADINA** 

Ano Referência: 2016 junho/2017

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº: Agepan

I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO

População urbana (hab)

44.243,00

Base IBGE 2015

Regional Leste

Localidades Atendidas Nova Andradina e Nova Casa Verde

Habitantes por domicílio (hab/dom) 3,13 Base IBGE 2015

II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS

ÁGUA (Dez\_2016)

Extensão de rede (km) 301.672,15

Reservação (m³) 3.990,00

ESGOTO (Dez 2016)

População atendida (hab.)

Atendimento urbano de esgoto (%)

Tratamento (%)

ETE

ETE NOVA ANDRADINA

Extrema se de made (lum)

Extensão de rede (km) 32.989,00

III - INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

ABASTECIMENTO DE ÁGUA (Dez\_2016)

Volume produzido (m³/ano)

Índice de perdas na distribuição (%)15,53Índice de hidrometação (%)89,25Índice de macromedição (%)85,37Consumo médio por economia (m³/econ.)13,77Ticket médio por economia (R\$/economia)63,49

Tarifa média de água (R\$/m³) 5,26

ESGOTAMENTO SANITÁRIO (Dez\_2016)

Volume coletado (m³/ano) 214.827,36

Volume tratado (m³/ano) 214.827,36

Ticket médio por economia (R\$/economia) 50,41

Tarifa média de esgoto (R\$/m³) 3,38

2.805.261,00



## RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

**MUNICÍPIO: NOVA ANDRADINA** 

Ano Referência: 2016 junho/2017

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

IV –METAS CONTRATUAIS				
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Metas		Situação Atual	
	Ano 0 (2011)	Ano 5 (2016)	Ano 5 (2016)	
COBERTURA (%)	> 97,00	98,00	99,00	
PERDAS (m³/lig/ano)	36,50	54,00	27,55	
IQA	> 90,00	90,00	94,29	
ESGOTAMENTO SANITÁRIO	Metas		Situação Atual	
	Ano 0 (2011)	Ano 5 (2016)	Ano 5 (2016)	
COBERTURA (%)	7,23	24,00	18,18	
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	-	95,00	100,00	
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	-	73,00	58,91	
V - INVESTIMENTOS REALIZADOS				
ABASTECIMENTO DE ÁGUA				
Principais obras da cobertura  Principais obras da produção	Implantação de 1675 m de rede de distribuição de água e 1.125 ligações domiciliares de água no Distrito de Nova Casa Verde. Implantação do Sistema de Abastecimento de Água com a construção um reservatório apoiado de 300 m3 de concreto armado e um elevado de 150 m3 de concreto armado, construção de uma			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	elevatória, construção de abrigo de cloração, ativação de um poço tubular profundo, adutoras, urbanização da área dos poços			
Melhorias operacionais	Contratação de estudos para subsidiar o enquadramento de microbacias hidrográficas.			
Investimento realizado em Água (R\$/ano)	1.297.426,10			
ESGOTAMENTO SANITÁRIO				
Principais obras da cobertura	Execução de 13.033 m rede coletora de esgoto, 1.102 ligações domiciliares de esgoto.			
Principais obras do tratamento	Execução de obras de ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto em 40 L/s e 662 m de rede coletora, 67 ligações domiciliares de esgoto e 306m de coletor tronco afluente a ETE.			
Melhorias operacionais	Construção de uma estação elevatória, 5.309 m de linha de recalque.			
Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)	1.385.511,95			
OUTROS				
Construções, ampliações e reformas de instalações				
Aquisição de veículos				
Aquisição de maquinários				
Outros investimentos realizados (R\$/ano)	315.869,93			
INFORMAÇÕES CONTRATUAIS				
Convênio de Cooperação nº:	004/2011			
Data de Assinatura do Convênio:	Agepan			
Duração do Convênio:	30 anos			
Contrato de Programa nº:	143/2011			
Assinatura do Contrato de Programa:	27/04/2011			