

**RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**
**MUNICÍPIO: NOVA ANDRADINA**

Ano Referência: 2017

abril/2018

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

<b>I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO</b>		
População urbana (hab)	44.949	Base IBGE 2017
Regional	Leste	
Localidades Atendidas	Nova Andradina e Nova Casa Verde	
Habitantes por domicílio (hab/dom)	3,13	Base IBGE 2010
<b>II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS</b>		
<b>ÁGUA</b> (Dez_2017)		
População atendida (hab.)	47.886	
Atendimento urbano de água (%)	99,00	
Captação	-	
ETA	-	
Poços (unid.)	12	
Extensão de rede (km)	329,76	
Reservação (m <sup>3</sup> )	4.440,00	
<b>ESGOTO</b> (Dez_2017)		
População atendida (hab.)	4.767	
Atendimento urbano de esgoto (%)	11	
Tratamento (%)	100,00	
ETE	ETE NOVA ANDRADINA	
Extensão de rede (km)	47,24	
<b>III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS</b>		
Ticket médio total (R\$/economia)	91,77	
<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b> (Dez_2017)		
Volume produzido (m <sup>3</sup> /ano)	2.950.448,58	
Índice de perdas na distribuição (%)	13,80	
Índice de hidrometração (%)	88,38	
Índice de macromedicação (%)	98,85	
Consumo médio por economia (m <sup>3</sup> /econ.)	13,23	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	80,90	
Tarifa média de água (R\$/m <sup>3</sup> )	5,31	
<b>ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b> (Dez_2017)		
Volume coletado (m <sup>3</sup> /ano)	225.719,12	
Volume tratado (m <sup>3</sup> /ano)	225.719,12	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	65,58	
Tarifa média de esgoto (R\$/m <sup>3</sup> )	3,61	

**RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**
**MUNICÍPIO: NOVA ANDRADINA**

Ano Referência: 2017

abril/2018

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

<b>IV –METAS CONTRATUAIS</b>			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2011)	Ano 5 (2016)	Ano 6 (2017)
COBERTURA (%) - <b>NOVO CÁLCULO</b>	> 97,00	98,00	99,00
PERDAS (m <sup>3</sup> /lig/ano)	36,50	54,00	25,65
IQA	> 90,00	90,00	98,75
<b>ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>			
	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2011)	Ano 5 (2016)	Ano 6 (2017)
COBERTURA (%) - <b>NOVO CÁLCULO</b>	7,23	24,00	21,38
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	-	95,00	100,00
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	-	73,00	46,37
<b>V - INVESTIMENTOS REALIZADOS</b>			
<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>			
Principais obras da cobertura	<i>Execução de 313 ligações domiciliares de água.</i>		
Principais obras da produção			
Melhorias operacionais	<i>Contratação de empresa para execução de serviços de pintura e recuperação da impermeabilização do reservatório elevado de concreto REL-001 capacidade 500m<sup>3</sup>.</i>		
<b>Investimento realizado em Água (R\$/ano)</b>	101.268,40		
<b>ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>			
Principais obras da cobertura			
Principais obras do tratamento	<i>Execução de obras de ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto em 40 L/s e 633 m de rede coletora, 64 ligações domiciliares de esgoto e 306m de coletor tronco afluente a ETE.</i>		
Melhorias operacionais	<i>Obras para complementação da Estação Elevatória de Esgoto Pirambu, 162,4 m de linha de recalque.</i>		
<b>Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)</b>	487.319,77		
<b>OUTROS</b>			
Construções, ampliações e reformas de instalações			
Aquisição de veículos	<i>Aquisição de uma retroescavadeiras sobre pneus, tração 4x2.</i>		
Aquisição de maquinários	<i>Melhorias no escritório.</i>		
<b>Outros investimentos realizados (R\$/ano)</b>	943,74		
<b>INFORMAÇÕES CONTRATUAIS</b>			
Convênio de Cooperação nº:	004/2011		
Data de Assinatura do Convênio:	Agepan		
Duração do Convênio:	30 anos		

**RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO****MUNICÍPIO: NOVA ANDRADINA**

Ano Referência: 2017

abril/2018

Prestador de Serviços: **SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.**

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

Contrato de Programa nº: 143/2011

Assinatura do Contrato de Programa: 27/04/2011