

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: PONTA PORÃ

Ano Referência: 2016

junho/2017

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO		
População urbana (hab)	70.651,00	Base IBGE 2015
Regional	Sul Fronteira	
Localidades Atendidas	Ponta Porã, Cabeceira do Apa e Sanga Puitã	
Habitantes por domicílio (hab/dom)	3,45	Base IBGE 2015
II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS		
ÁGUA (Dez_2016)		
População atendida (hab.)	77.905,00	
Atendimento urbano de água (%)	99,00	
Captação	-	
ETA	-	
Poços (unid.)	26,00	
Extensão de rede (km)	369.074,00	
Reservação (m ³)	5.220,00	
ESGOTO (Dez_2016)		
População atendida (hab.)	36.380,00	
Atendimento urbano de esgoto (%)	96,46	
Tratamento (%)	100,00	
ETE	ETE ESTORIL	
Extensão de rede (km)	214.526,36	
III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS		
ABASTECIMENTO DE ÁGUA (Dez_2016)		
Volume produzido (m ³ /ano)	6.264.322,00	
Índice de perdas na distribuição (%)	24,15	
Índice de hidrometação (%)	78,28	
Índice de macromedição (%)	100,00	
Consumo médio por economia (m ³ /econ.)	10,72	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	60,26	
Tarifa média de água (R\$/m ³)	5,13	
ESGOTAMENTO SANITÁRIO (Dez_2016)		
Volume coletado (m ³ /ano)	1.275.562,97	
Volume tratado (m ³ /ano)	1.275.562,97	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	39,94	
Tarifa média de esgoto (R\$/m ³)	2,82	

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: PONTA PORÃ

Ano Referência: 2016

junho/2017

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

IV –METAS CONTRATUAIS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2012)	Ano 5 (2017)	Ano 4 (2016)
COBERTURA (%)	99,00	99,00	99,00
PERDAS (m³/lig/ano)	> 118,00	88,00	41,95
IQA	> 90,00	90,00	95,62
ESGOTAMENTO SANITÁRIO	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2012)	Ano 5 (2017)	Ano 4 (2016)
COBERTURA (%)	25,00	84,00	73,44
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	≥ 95,00	95,00	100,00
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	≥ 73,00	73,00	90,07
V - INVESTIMENTOS REALIZADOS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
Principais obras da cobertura			
Principais obras da produção	Implantação de um poço tubular profundo com vazão de 300 m3/h. Perfuração de um poço tubular profundo - Marambaia.		
Melhorias operacionais	Implantação de uma cabine primária de medição, proteção e transformação. Equipamento conjunto moto bomba. Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados, para desenvolvimento e implantação de um sistema integrado para gestão operacional, implementação de programa de redução de perdas e serviços especializados de assistência técnica, nos setores comerciais de 01 a 06 da localidade.		
Investimento realizado em Água (R\$/ano)	4.375.363,92		
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
Principais obras da cobertura	Implantação de 88.796 m de rede coletora de esgoto e de 5.975 ligações domiciliares de esgoto.		
Principais obras do tratamento	Ampliação da ETE - Estação de Tratamento de Esgoto Estoril em 40 l/s.		
Melhorias operacionais	Projeto de engenharia e projeto de trabalho social. Aquisição de materiais. Contratação de estudos para subsidiar o enquadramento de microbacias hidrográficas.		
Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)	1.014.410,76		
OUTROS			
Construções, ampliações e reformas de instalações			
Aquisição de veículos			
Aquisição de maquinários			
Outros investimentos realizados (R\$/ano)	308.277,61		
INFORMAÇÕES CONTRATUAIS			
Convênio de Cooperação nº:	002/2012		
Data de Assinatura do Convênio:	02/04/2012		
Duração do Convênio:	30 anos		
Contrato de Programa nº:	002/2012		
Assinatura do Contrato de Programa:	02/04/2012		