

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: PONTA PORÃ

Ano Referência: 2017

abril/2018

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO		
População urbana (hab)	71.749	Base IBGE 2017
Regional	Sul Fronteira	
Localidades Atendidas	Ponta Porã, Cabeceira do Apa e Sanga Puitã	
Habitantes por domicílio (hab/dom)	3,45	Base IBGE 2010
II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS		
ÁGUA (Dez_2017)		
População atendida (hab.)	79.416	
Atendimento urbano de água (%)	99,00	
Captação	-	
ETA	-	
Poços (unid.)	21	
Extensão de rede (km)	372,44	
Reservação (m ³)	5.170,00	
ESGOTO (Dez_2017)		
População atendida (hab.)	39.606	
Atendimento urbano de esgoto (%)	55	
Tratamento (%)	100,00	
ETE	ETE ESTORIL	
Extensão de rede (km)	214,53	
III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS		
Ticket médio total (R\$/economia)	104,00	
ABASTECIMENTO DE ÁGUA (Dez_2017)		
Volume produzido (m ³ /ano)	6.187.484,00	
Índice de perdas na distribuição (%)	46,35	
Índice de hidrometração (%)	85,80	
Índice de macromedicação (%)	100,00	
Consumo médio por economia (m ³ /econ.)	12,12	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	77,95	
Tarifa média de água (R\$/m ³)	5,32	
ESGOTAMENTO SANITÁRIO (Dez_2017)		
Volume coletado (m ³ /ano)	1.406.084,88	
Volume tratado (m ³ /ano)	1.406.084,88	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	47,83	
Tarifa média de esgoto (R\$/m ³)	3,07	

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: PONTA PORÃ

Ano Referência: 2017

abril/2018

 Prestador de Serviços: **SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.**

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

IV –METAS CONTRATUAIS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2012)	Ano 5 (2017)	Ano 5 (2017)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	99,00	99,00	99,00
PERDAS (m ³ /lig/ano)	> 118,00	88,00	128,50
IQA	> 90,00	90,00	93,63
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2012)	Ano 5 (2017)	Ano 5 (2017)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	25,00	84,00	79,65
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	≥ 95,00	95,00	100,00
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	≥ 73,00	73,00	84,30
V - INVESTIMENTOS REALIZADOS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
Principais obras da cobertura	<i>Implantação do Sistema de Abastecimento de Água do Distrito de Nova Itamarati, construção de um reservatório apoiado 300m3, abrigo de cloração gasoso, estação elevatória, 30.236 m de rede de distribuição de água, 633 ligações domiciliares de água e demais obras.</i>		
Principais obras da produção	<i>Aquisição de conjunto moto bomba. Ativação do poço tubular profundo. Automação do poço tubular profundo.</i>		
Melhorias operacionais	<i>Construção de caixas VPR's - Válvula Redutora de Pressão.</i>		
Investimento realizado em Água (R\$/ano)	3.499.890,61		
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
Principais obras da cobertura	<i>Implantação de 88.715 m de rede coletora de esgoto e de 4392 ligações domiciliares de esgoto.</i>		
Principais obras do tratamento	<i>Melhorias da ETE - Estação de Tratamento de Esgoto Estoril (filtro biológico e decantador).</i>		
Melhorias operacionais	<i>Projeto Técnico de Trabalho Social da Obra. Aquisição de materiais.</i>		
Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)	668.470,18		
OUTROS			
Construções, ampliações e reformas de instalações	<i>Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados, para desenvolvimento e implantação de um sistema integrado para gestão operacional, implementação de programa de redução de perdas e serviços especializados de assistência técnica, nos setores comerciais de 01 a 06 da localidade.</i>		
Aquisição de veículos	<i>Aquisição de um caminhão.</i>		
Aquisição de maquinários	<i>Aquisição de guindaste hidráulico veicular. Aquisição de duas retroescavadeira tração 4 x 2.</i>		
Outros investimentos realizados (R\$/ano)	202.094,14		
INFORMAÇÕES CONTRATUAIS			
Convênio de Cooperação nº:	002/2012		
Data de Assinatura do Convênio:	02/04/2012		

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**MUNICÍPIO: PONTA PORÃ**

Ano Referência: 2017

abril/2018

Prestador de Serviços: **SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.**

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

Duração do Convênio:	30 anos
Contrato de Programa nº:	002/2012
Assinatura do Contrato de Programa:	02/04/2012