

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: PORTO MURTINHO

Ano Referência: 2016

junho/2017

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO		
População urbana (hab)	10.946,00	Base IBGE 2015
Regional	Sudoeste	
Localidades Atendidas	Porto Murtinho e Ingazeira	
Habitantes por domicílio (hab/dom)	3,74	Base IBGE 2015
II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS		
ÁGUA (Dez_2016)		
População atendida (hab.)	11.630,00	
Atendimento urbano de água (%)	99,00	
Captação	Rio Paraguai	
ETA	ETA CENTRAL	
Poços (unid.)	-	
Extensão de rede (km)	90.123,00	
Reservação (m ³)	1.215,00	
ESGOTO (Dez_2016)		
População atendida (hab.)	10.558,00	
Atendimento urbano de esgoto (%)	96,46	
Tratamento (%)	100,00	
ETE	ETE PORTO MURTINHO	
Extensão de rede (km)	45.506,00	
III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS		
ABASTECIMENTO DE ÁGUA (Dez_2016)		
Volume produzido (m ³ /ano)	552.864,00	
Índice de perdas na distribuição (%)	24,15	
Índice de hidrometação (%)	78,28	
Índice de macromedição (%)	100,00	
Consumo médio por economia (m ³ /econ.)	10,72	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	56,38	
Tarifa média de água (R\$/m ³)	5,34	
ESGOTAMENTO SANITÁRIO (Dez_2016)		
Volume coletado (m ³ /ano)	307.515,61	
Volume tratado (m ³ /ano)	307.515,61	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	29,19	
Tarifa média de esgoto (R\$/m ³)	2,56	

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: PORTO MURTINHO

Ano Referência: 2016

junho/2017

 Prestador de Serviços: **SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.**

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

IV –METAS CONTRATUAIS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2016)	Ano 4 (2020)	Ano 0 (2016)
COBERTURA (%)	> 98,00	98,00	98,09
PERDAS (m³/lig/ano)	112,00	110,00	114,94
IQA	> 90,00	90,00	97,29
ESGOTAMENTO SANITÁRIO	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2016)	Ano 4 (2020)	Ano 0 (2016)
COBERTURA (%)	97,00	97,00	85,14
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	95,00	95,00	100,00
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	60,00	60,00	88,25
V - INVESTIMENTOS REALIZADOS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
Principais obras da cobertura	<i>Ampliação de 6.409m de rede de distribuição de água e 135 novas ligações domiciliares.</i>		
Principais obras da produção	<i>Implantação de reservatório apoiado de 700m3.</i>		
Melhorias operacionais			
Investimento realizado em Água (R\$/ano)	88.861,36		
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
Principais obras da cobertura	<i>Ampliação da rede coletora de esgoto (12.107m) e 595 novas ligações domiciliares de esgoto.</i>		
Principais obras do tratamento	<i>Ampliação e melhoria da ETE - Estação de Tratamento de Esgoto (RALF 40 l/s).</i>		
Melhorias operacionais	<i>Construção de quatro estações elevatórias, melhorias nas elevatórias, 4.390m de linha de recalque e trabalho social.</i>		
Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)	91.064,13		
OUTROS			
Construções, ampliações e reformas de instalações	<i>Urbanização do pátio da Unidade.</i>		
Aquisição de veículos			
Aquisição de maquinários			
INFORMAÇÕES CONTRATUAIS			
Convênio de Cooperação nº:	005/2011		
Data de Assinatura do Convênio:	30/05/2011		
Duração do Convênio:	30 anos		
Contrato de Programa nº:	115/2011		
Assinatura do Contrato de Programa:	30/05/2011 (contrato revisado)		