

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: RIO BRILHANTE

Ano Referência: 2017

abril/2018

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO		
População urbana (hab)	29.057	Base IBGE 2017
Regional	Grande Dourados	
Localidades Atendidas	Rio Brilhante e Prudêncio Tomaz	
Habitantes por domicílio (hab/dom)	3,27	Base IBGE 2010
II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS		
ÁGUA (Dez_2017)		
População atendida (hab.)	33.273	
Atendimento urbano de água (%)	99,00	
Captação	-	
ETA	-	
Poços (unid.)	7	
Extensão de rede (km)	123,62	
Reservação (m ³)	2.160,00	
ESGOTO (Dez_2017)		
População atendida (hab.)	2.675	
Atendimento urbano de esgoto (%)	9	
Tratamento (%)	100,00	
ETE	ETE RIO BRILHANTE	
Extensão de rede (km)	11,55	
III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS		
Ticket médio total (R\$/economia)	89,06	
ABASTECIMENTO DE ÁGUA (Dez_2017)		
Volume produzido (m ³ /ano)	3.114.743,00	
Índice de perdas na distribuição (%)	46,46	
Índice de hidrometração (%)	85,61	
Índice de macromedicação (%)	100,00	
Consumo médio por economia (m ³ /econ.)	13,24	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	80,14	
Tarifa média de água (R\$/m ³)	5,25	
ESGOTAMENTO SANITÁRIO (Dez_2017)		
Volume coletado (m ³ /ano)	107.107,54	
Volume tratado (m ³ /ano)	107.107,54	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	59,88	
Tarifa média de esgoto (R\$/m ³)	3,51	

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: RIO BRILHANTE

Ano Referência: 2017

abril/2018

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

IV –METAS CONTRATUAIS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2009)	Ano 5 (2014)	Ano 8 (2017)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	> 95,00	98,00	99,00
PERDAS (m ³ /lig/ano)	96,00	75,00	138,51
IQA	> 90,00	90,00	91,47
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2009)	Ano 5 (2014)	Ano 8 (2017)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	1,46	23,00	10,61
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	≥ 95,00	95,00	100,00
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	≥ 73,00	73,00	77,93
V - INVESTIMENTOS REALIZADOS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
Principais obras da cobertura			
Principais obras da produção	<i>Perfuração de poço tubular profundo, previsão de vazão 200m³/h e profundidade de 200m.</i>		
Melhorias operacionais	<i>Contratação do serviço de engenharia para elaboração do Estudo de Concepção, Projeto Básico e Projeto Executivo do Sistema de Abastecimento de Água.</i>		
Investimento realizado em Água (R\$/ano)	1.009.074,27		
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
Principais obras da cobertura			
Principais obras do tratamento			
Melhorias operacionais			
Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)	10.621,05		
OUTROS			
Construções, ampliações e reformas de instalações			
Aquisição de veículos			
Aquisição de maquinários			
Outros investimentos realizados (R\$/ano)	7.425,02		
INFORMAÇÕES CONTRATUAIS			
Convênio de Cooperação nº:	006/2009		
Data de Assinatura do Convênio:	29/12/2009		
Duração do Convênio:	30 anos		
Contrato de Programa nº:	006/2009		

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**MUNICÍPIO: RIO BRILHANTE**

Ano Referência: 2017

abril/2018

Prestador de Serviços: **SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.**

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

Assinatura do Contrato de Programa:

29/12/2009