

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: SIDROLÂNDIA

Ano Referência: 2017

abril/2018

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO		
População urbana (hab)	36.315	Base IBGE 2017
Regional	Sudoeste	
Localidades Atendidas	Sidrolândia, Capão Seco e Quebra Côco	
Habitantes por domicílio (hab/dom)	3,24	Base IBGE 2010
II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS		
ÁGUA (Dez_2017)		
População atendida (hab.)	31.629	
Atendimento urbano de água (%)	87,10	
Captação	-	
ETA	-	
Poços (unid.)	11	
Extensão de rede (km)	108,52	
Reservação (m ³)	1.210,00	
ESGOTO (Dez_2017)		
População atendida (hab.)	1.562	
Atendimento urbano de esgoto (%)	4	
Tratamento (%)	100,00	
ETE	-	
Extensão de rede (km)	28,11	
III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS		
Ticket médio total (R\$/economia)	77,69	
ABASTECIMENTO DE ÁGUA (Dez_2017)		
Volume produzido (m ³ /ano)	2.461.342,00	
Índice de perdas na distribuição (%)	40,85	
Índice de hidrometração (%)	88,92	
Índice de macromedicação (%)	95,49	
Consumo médio por economia (m ³ /econ.)	11,60	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	71,39	
Tarifa média de água (R\$/m ³)	5,08	
ESGOTAMENTO SANITÁRIO (Dez_2017)		
Volume coletado (m ³ /ano)	71.249,78	
Volume tratado (m ³ /ano)	71.249,78	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	49,27	
Tarifa média de esgoto (R\$/m ³)	2,99	

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: SIDROLÂNDIA

Ano Referência: 2017

abril/2018

 Prestador de Serviços: **SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.**

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

IV –METAS CONTRATUAIS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2009)	Ano 5 (2014)	Ano 8 (2017)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	> 97,00	100,00	99,00
PERDAS (m ³ /lig/ano)	120,00	89,00	99,58
IQA	-	90,00	91,84
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2009)	Ano 5 (2014)	Ano 8 (2017)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	-	12,00	6,97
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	-	95,00	100,00
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	-	73,00	81,44
V - INVESTIMENTOS REALIZADOS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
Principais obras da cobertura	<i>Construção de três reservatórios de concreto armado, dois elevado de 150 m3, um apoiado de 1.000m3, construção de elevatória, substituição de conjunto motobomba, execução de 12.421,00 metros de rede de distribuição, substituição de rede de distribuição de CA.</i>		
Principais obras da produção			
Melhorias operacionais	<i>Adutora interligando RAP Loteamento Porto Seguro ao RAP-CR3: 602,00 metros Ø200 MPVC, Adutora interligando CR-1 ao CR-2: 1.875,00 metros Ø200 MPVC, Interligações e melhorias no CR-2.</i>		
Investimento realizado em Água (R\$/ano)	754.893,56		
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
Principais obras da cobertura			
Principais obras do tratamento			
Melhorias operacionais			
Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)	167,07		
OUTROS			
Construções, ampliações e reformas de instalações			
Aquisição de veículos			
Aquisição de maquinários			
Outros investimentos realizados (R\$/ano)	29.077,07		
INFORMAÇÕES CONTRATUAIS			
Convênio de Cooperação nº:	004/2009		
Data de Assinatura do Convênio:	15/12/2009		
Duração do Convênio:	30 anos		

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**MUNICÍPIO: SIDROLÂNDIA**

Ano Referência: 2017

abril/2018

Prestador de Serviços: **SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.**

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

Contrato de Programa nº: 004/2009

Assinatura do Contrato de Programa: 15/12/2009