

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: ANASTÁCIO

Ano Referência: 2018

abril/2019

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO		
População urbana (hab)	20.778	Base IBGE 2018
Regional	Pantanal Aquidauana	
Localidades Atendidas	Anastácio	
Habitantes por domicílio (hab/dom)	3,27	Base IBGE 2010
II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS		
ÁGUA (Dez_2018)		
População atendida (hab.)	23.410	
Atendimento urbano de água (%)	99,00	
Captação	-	
ETA	-	
Poços (unid.)	2	
Extensão de rede (km)	128,96	
Reservação (m ³)	1.480,00	
ESGOTO (Dez_2018)		
População atendida (hab.)	5.043	
Atendimento urbano de esgoto (%)	24,27	
Tratamento (%)	100,00	
ETE	ETE 1 ANASTÁCIO	
Extensão de rede (km)	23,85	
III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS		
Ticket médio total (R\$/economia)	82,45	
ABASTECIMENTO DE ÁGUA (Dez_2018)		
Volume produzido (m ³ /ano)	1.617.451,00	
Índice de perdas na distribuição (%)	43,15	
Índice de hidrometação (%)	83,27	
Índice de macromedição (%)	91,85	
Consumo médio por economia (m ³ /econ.)	11,19	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	70,69	
Tarifa média de água (R\$/m ³)	5,08	
ESGOTAMENTO SANITÁRIO (Dez_2018)		
Volume coletado (m ³ /ano)	137.871,15	
Volume tratado (m ³ /ano)	137.871,15	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	37,04	
Tarifa média de esgoto (R\$/m ³)	2,66	

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: ANASTÁCIO

Ano Referência: 2018

abril/2019

 Prestador de Serviços: **SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.**

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

IV –METAS CONTRATUAIS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2008)	Ano 10 (2018)	Ano 10 (2018)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	97,00	100,00	99,00
PERDAS (m³/lig/ano)	< 109,00	68	96,83
IQA	> 90,00	90	98,14
ESGOTAMENTO SANITÁRIO	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2011)	Ano 10 (2018)	Ano 10 (2018)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	-	24,00	28,60
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	≥ 95	95,00	100,00
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	-	73,00	75,55
V - INVESTIMENTOS REALIZADOS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
Principais obras da cobertura	<i>Execução de 288m de rede de distribuição de água e 78 ligações domiciliares de água.</i>		
Principais obras da produção			
Melhorias operacionais			
Investimento realizado em Água (R\$/ano)	42.683,43		
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
Principais obras da cobertura	<i>Execução 20 ligações domiciliares de esgoto e melhorias.</i>		
Principais obras do tratamento	<i>Construção de uma ETE - Estação de Tratamento de Esgoto capacidade de 20 L/s, 4.788 m de rede coletora de esgoto, 271 ligações domiciliares, duas estações elevatórias e 2.320 m de linha de recalque.</i>		
Melhorias operacionais	<i>Contratação de empresa especializada para revisão e compatibilização de projetos de implantação ou ampliação dos sistemas de esgotamento sanitário.</i>		
Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)	1.677.647,73		
OUTROS			
Construções, ampliações e reformas de instalações	<i>Contratação de empresa para execução de serviços topográficos em apoio à realização de projetos básicos e executivos de engenharia e regularização de áreas no município com sistemas de saneamento operados pela Sanesul.</i>		
Aquisição de veículos			
Aquisição de maquinários			
Outros investimentos realizados (R\$/ano)	876,33		
INFORMAÇÕES CONTRATUAIS			
Convênio de Cooperação nº:	005/2008		
Data de Assinatura do Convênio:	04/11/2008		
Duração do Convênio:	30 anos		
Contrato de Programa nº:	005/2008		
Assinatura do Contrato de Programa:	04/11/2008		