

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: ANGÉLICA

Ano Referência: 2018

abril/2019

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO		
População urbana (hab)	8.928	Base IBGE 2018
Regional	Leste	
Localidades Atendidas	Angélica e Ipezal	
Habitantes por domicílio (hab/dom)	3,04	Base IBGE 2010
II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS		
ÁGUA (Dez_2018)		
População atendida (hab.)	11.002	
Atendimento urbano de água (%)	99,00	
Captação	-	
ETA	-	
Poços (unid.)	7	
Extensão de rede (km)	65,23	
Reservação (m³)	470,00	
ESGOTO (Dez_2018)		
População atendida (hab.)	1.390	
Atendimento urbano de esgoto (%)	15,57	
Tratamento (%)	100,00	
ETE	ETE ANGÉLICA	
Extensão de rede (km)	15,10	
III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS		
Ticket médio total (R\$/economia)	83,56	
ABASTECIMENTO DE ÁGUA (Dez_2018)		
Volume produzido (m³/ano)	659.759,59	
Índice de perdas na distribuição (%)	19,30	
Índice de hidrometação (%)	86,37	
Índice de macromedição (%)	100,00	
Consumo médio por economia (m³/econ.)	12,64	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	74,90	
Tarifa média de água (R\$/m³)	5,11	
ESGOTAMENTO SANITÁRIO (Dez_2018)		
Volume coletado (m³/ano)	57.681,98	
Volume tratado (m³/ano)	57.681,98	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	43,77	
Tarifa média de esgoto (R\$/m³)	2,79	

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: ANGÉLICA

Ano Referência: 2018

abril/2019

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

IV –METAS CONTRATUAIS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2019)	Ano 5 (2023)	Ano 0 (2018)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	99,00	99,00	99,00
PERDAS (l/lig/dia)	105,00	105,00	92,11
IQA	> 90,00	90,00	96,33
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2019)	Ano 5 (2023)	Ano 0 (2018)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	20,00	63,00	17,21
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	95,00	95,00	100,00
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	60,00	60,00	63,73
V - INVESTIMENTOS REALIZADOS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
Principais obras da cobertura	<i>Execução de 38 ligações domiciliares de água.</i>		
Principais obras da produção	<i>Perfuração de poço tubular profundo ANG-010, previsão de vazão 50 m3/h e profundidade 105m.</i>		
Melhorias operacionais	<i>Implantação de posto de transformação para atender novo poço tubular profundo ANG-010.</i>		
Investimento realizado em Água (R\$/ano)	238.759,00		
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
Principais obras da cobertura	<i>17.800m de rede coletora e 1368 ligações domiciliares</i>		
Principais obras do tratamento	<i>Construção de uma ETE - Estação de Tratamento de Esgoto em 14,5 L/s, construção de uma elevatória, coletor afluente à ETE.</i>		
Melhorias operacionais			
Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)	393.560,91		
OUTROS			
Construções, ampliações e reformas de instalações	<i>Contratação de empresa para execução de serviços topográficos em apoio à realização de projetos básicos e executivos de engenharia e regularização de áreas no município com sistemas de saneamento operados pela Sanesul.</i>		
Aquisição de veículos			
Aquisição de maquinários			
Outros investimentos realizados (R\$/ano)	1.958,00		
INFORMAÇÕES CONTRATUAIS			
Convênio de Cooperação nº:	010/2008		
Data de Assinatura do Convênio:	18/12/2008		
Duração do Convênio:	30 anos		
Contrato de Programa nº:	010/2008		
Assinatura do Contrato de Programa:	18/12/2008 (revisado em 05/02/2019)		