

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: AQUIDAUANA

Ano Referência: 2018

abril/2019

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO		
População urbana (hab)	37.713	Base IBGE 2018
Regional	Pantanal Aquidauana	
Localidades Atendidas	Aquidauana, Camisão, Cipolândia, Piraputanga e Taunay	
Habitantes por domicílio (hab/dom)	3,23	Base IBGE 2010
II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS		
ÁGUA (Dez_2018)		
População atendida (hab.)	42.943	
Atendimento urbano de água (%)	99,00	
Captação	Rio Aquidauana	
ETA	ETA CENTRAL	
Poços (unid.)	10	
Extensão de rede (km)	266,44	
Reservação (m ³)	2.475,00	
ESGOTO (Dez_2018)		
População atendida (hab.)	5.569	
Atendimento urbano de esgoto (%)	14,77	
Tratamento (%)	100,00	
ETE	ETE CENTRAL	
Extensão de rede (km)	44,66	
III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS		
Ticket médio total (R\$/economia)	91,21	
ABASTECIMENTO DE ÁGUA (Dez_2018)		
Volume produzido (m ³ /ano)	2.759.302,87	
Índice de perdas na distribuição (%)	33,36	
Índice de hidrometação (%)	80,28	
Índice de macromedicação (%)	99,08	
Consumo médio por economia (m ³ /econ.)	11,59	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	78,66	
Tarifa média de água (R\$/m ³)	5,49	
ESGOTAMENTO SANITÁRIO (Dez_2018)		
Volume coletado (m ³ /ano)	238.927,99	
Volume tratado (m ³ /ano)	238.927,99	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	59,52	
Tarifa média de esgoto (R\$/m ³)	3,38	

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: AQUIDAUANA

Ano Referência: 2018

abril/2019

 Prestador de Serviços: **SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.**

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

IV –METAS CONTRATUAIS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2011)	Ano 5 (2016)	Ano 7 (2018)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	98,00	99,00	99,00
PERDAS (m ³ /lig/ano)	< 77,00	64,00	66,71
IQA	> 90,00	90,00	99,77
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2011)	Ano 5 (2016)	Ano 7 (2018)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	11,00	39,00	18,64
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	≥ 95,00	95,00	100,00
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	≥ 73,00	73,00	71,94
V - INVESTIMENTOS REALIZADOS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
Principais obras da cobertura	<i>Execução de 1614m de rede de distribuição de água e 173 ligações domiciliares de água.</i>		
Principais obras da produção			
Melhorias operacionais			
Investimento realizado em Água (R\$/ano)	90.115,33		
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
Principais obras da cobertura	<i>Execução de 41.455 m de rede coletora de esgoto, 2.195 ligações domiciliares de esgoto, quatro elevatórias, 5.426 m de linha de recalque e melhorias na elevatória.</i>		
Principais obras do tratamento			
Melhorias operacionais			
Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)	57.277,23		
OUTROS			
Construções, ampliações e reformas de instalações	<i>Contratação de empresa para execução de serviços topográficos em apoio à realização de projetos básicos e executivos de engenharia e regularização de áreas no município com sistemas de saneamento operados pela Sanesul.</i>		
Aquisição de veículos	<i>Aquisição de 01 (um) veículo utilitário tipo pick-up média, para atender as necessidades da Sanesul.</i>		
Aquisição de maquinários			
Outros investimentos realizados (R\$/ano)	50.110,11		
INFORMAÇÕES CONTRATUAIS			
Convênio de Cooperação nº:	008/2011		
Data de Assinatura do Convênio:	15/08/2011		
Duração do Convênio:	30 anos		
Contrato de Programa nº:	007/2011		
Assinatura do Contrato de Programa:	15/08/2008		