

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: CAARAPÓ

Ano Referência: 2018

abril/2019

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO		
População urbana (hab)	21.250	Base IBGE 2019
Regional	Cone-sul	
Localidades Atendidas	Caarapó, Cristalina e Nova América	
Habitantes por domicílio (hab/dom)	3,25	Base IBGE 2010
II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS		
ÁGUA (Dez_2018)		
População atendida (hab.)	24.317	
Atendimento urbano de água (%)	99,00	
Captação	-	
ETA	-	
Poços (unid.)	12	
Extensão de rede (km)	149,44	
Reservação (m ³)	1.870,00	
ESGOTO (Dez_2018)		
População atendida (hab.)	5.135	
Atendimento urbano de esgoto (%)	24,16	
Tratamento (%)	100,00	
ETE	ETE CAARAPÓ	
Extensão de rede (km)	27,46	
III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS		
Ticket médio total (R\$/economia)	83,64	
ABASTECIMENTO DE ÁGUA (Dez_2018)		
Volume produzido (m ³ /ano)	1.904.627,00	
Índice de perdas na distribuição (%)	46,94	
Índice de hidrometação (%)	82,83	
Índice de macromedição (%)	99,64	
Consumo médio por economia (m ³ /econ.)	12,12	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	72,06	
Tarifa média de água (R\$/m ³)	5,09	
ESGOTAMENTO SANITÁRIO (Dez_2018)		
Volume coletado (m ³ /ano)	192.545,17	
Volume tratado (m ³ /ano)	192.545,17	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	43,54	
Tarifa média de esgoto (R\$/m ³)	2,92	

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: CAARAPÓ

Ano Referência: 2018

abril/2019

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

IV – METAS CONTRATUAIS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (XXXX)	Ano 5 (XXXX)	Ano (2018)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	-	-	99,00
PERDAS (m ³ /lig/ano)	-	-	119,16
IQA	-	-	98,41
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (XXXX)	Ano 5 (XXXX)	Ano (2018)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	-	-	25,83
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	-	-	100,00
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	-	-	78,93
V - INVESTIMENTOS REALIZADOS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
Principais obras da cobertura	<i>Execução de 366m de rede de distribuição de água e 20 ligações domiciliares de água no Residencial Jardim Bonanza, distrito de Nova América. Execução de 420m de rede de distribuição de água na Av. Presidente Vargas.</i>		
Principais obras da produção	<i>Ativação do poço tubular profundo CAA-011, com vazão de 80m³/h e profundidade 550m.</i>		
Melhorias operacionais	<i>Construção de dois reservatórios de concreto armado capacidade 500m³, uma estação elevatória, 740 m de rede de distribuição primária e urbanização.</i>		
Investimento realizado em Água (R\$/ano)	1.020.366,60		
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
Principais obras da cobertura	<i>Execução de 389m de rede de esgotamento sanitário e 24 ligações domiciliares de esgoto, na Rua Arsenio Cardoso.</i>		
Principais obras do tratamento			
Melhorias operacionais	<i>Contratação de empresa especializada para revisão e compatibilização de projetos de implantação ou ampliação dos sistemas de esgotamento sanitário.</i>		
Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)	1.476.106,68		
OUTROS			
Construções, ampliações e reformas de instalações	<i>Contratação de empresa para execução de serviços topográficos em apoio à realização de projetos básicos e executivos de engenharia e regularização de áreas no município com sistemas de saneamento operados pela Sanesul.</i>		
Aquisição de veículos	<i>Aquisição de 01 (um) veículo utilitário tipo pick-up média, para atender as necessidades da Sanesul.</i>		
Aquisição de maquinários			
Outros investimentos realizados (R\$/ano)	209.064,07		
INFORMAÇÕES CONTRATUAIS			
Convênio de Cooperação nº:	NÃO POSSUI		
Data de Assinatura do Convênio:	NÃO POSSUI		
Duração do Convênio:	NÃO POSSUI		
Contrato de Programa nº:	NÃO POSSUI		
Assinatura do Contrato de Programa:	NÃO POSSUI		