

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: DEODÁPOLIS

Ano Referência: 2018

abril/2019

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO		
População urbana (hab)	10.645	Base IBGE 2018
Regional	Leste	
Localidades Atendidas	Deodópolis, Lagoa Bonita, Porto Vilma, Presidente Castelo e Vila União	
Habitantes por domicílio (hab/dom)	3,08	Base IBGE 2010
II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS		
ÁGUA (Dez_2018)		
População atendida (hab.)	14.061	
Atendimento urbano de água (%)	99,00	
Captação	-	
ETA	-	
Poços (unid.)	6	
Extensão de rede (km)	89,81	
Reservação (m³)	630,00	
ESGOTO (Dez_2018)		
População atendida (hab.)	-	
Atendimento urbano de esgoto (%)	-	
Tratamento (%)	-	
ETE	-	
Extensão de rede (km)	2,72	
III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS		
Ticket médio total (R\$/economia)	77,48	
ABASTECIMENTO DE ÁGUA (Dez_2018)		
Volume produzido (m³/ano)	871.741,00	
Índice de perdas na distribuição (%)	23,92	
Índice de hidrometação (%)	84,42	
Índice de macromedição (%)	92,03	
Consumo médio por economia (m³/econ.)	12,45	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	74,51	
Tarifa média de água (R\$/m³)	5,14	
ESGOTAMENTO SANITÁRIO (Dez_2018)		
Volume coletado (m³/ano)	-	
Volume tratado (m³/ano)	-	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	-	
Tarifa média de esgoto (R\$/m³)	-	

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: DEODÁPOLIS

Ano Referência: 2018

abril/2019

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

IV – METAS CONTRATUAIS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2011)	Ano 5 (2016)	Ano 7 (2018)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	99,00	99,00	99,00
PERDAS (m ³ /lig/ano)	< 54,00	54,00	43,86
IQA	> 90,00	90,00	97,15
ESGOTAMENTO SANITÁRIO	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2011)	Ano 5 (2016)	Ano 7 (2018)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	-	24,00	-
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	-	95,00	-
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	-	73,00	-
V - INVESTIMENTOS REALIZADOS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
Principais obras da cobertura	<i>Execução de 76 ligações domiciliares de água.</i>		
Principais obras da produção	<i>Construção de um reservatório de 500 m³, substituição de conjunto motobomba e execução de 9.780 m rede de distribuição de água (primária).</i>		
Melhorias operacionais			
Investimento realizado em Água (R\$/ano)	312.991,85		
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
Principais obras da cobertura	<i>Implantação de 270,00 m de rede coletora.</i>		
Principais obras do tratamento	<i>Habilitação da ETE existente (desarenador e do reator, capacidade 5,00 L/s), implantação de uma caixa de areia, duas células de leito de secagem, uma elevatória de recirculação do efluente tratado e um laboratório.</i>		
Melhorias operacionais			
Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)	38.034,61		
OUTROS			
Construções, ampliações e reformas de instalações			
Aquisição de veículos	<i>Aquisição de 01 (um) veículo utilitário tipo pick-up média, para atender as necessidades da Sanesul.</i>		
Aquisição de maquinários			
Outros investimentos realizados (R\$/ano)	43.222,50		
INFORMAÇÕES CONTRATUAIS			
Convênio de Cooperação nº:	013/2011		
Data de Assinatura do Convênio:	15/12/2011		
Duração do Convênio:	30 anos		
Contrato de Programa nº:	011/2011		
Assinatura do Contrato de Programa:	15/12/2011		