

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: FIGUEIRÃO

Ano Referência: 2018

abril/2019

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO		
População urbana (hab)	1.588	Base IBGE 2018
Regional	Norte	
Localidades Atendidas	Figueirão	
Habitantes por domicílio (hab/dom)	2,76	Base IBGE 2010
II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS		
ÁGUA <small>(Dez_2018)</small>		
População atendida (hab.)	2.418	
Atendimento urbano de água (%)	99,00	
Captação	-	
ETA	-	
Poços (unid.)	4	
Extensão de rede (km)	18,48	
Reservação (m ³)	400,00	
ESGOTO <small>(Dez_2018)</small>		
População atendida (hab.)	-	
Atendimento urbano de esgoto (%)	-	
Tratamento (%)	-	
ETE	-	
Extensão de rede (km)	2,27	
III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS		
Ticket médio total (R\$/economia)	65,55	
ABASTECIMENTO DE ÁGUA <small>(Dez_2018)</small>		
Volume produzido (m ³ /ano)	161.594,00	
Índice de perdas na distribuição (%)	31,43	
Índice de hidrometação (%)	84,64	
Índice de macromedicação (%)	100,00	
Consumo médio por economia (m ³ /econ.)	9,11	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	64,39	
Tarifa média de água (R\$/m ³)	5,09	
ESGOTAMENTO SANITÁRIO <small>(Dez_2018)</small>		
Volume coletado (m ³ /ano)	-	
Volume tratado (m ³ /ano)	-	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	-	
Tarifa média de esgoto (R\$/m ³)	-	

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: FIGUEIRÃO

Ano Referência: 2018

abril/2019

 Prestador de Serviços: **SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.**

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

IV –METAS CONTRATUAIS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (XXXX)	Ano 5 (XXXX)	Ano (2018)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	-	-	99,00
PERDAS (m³/lig/ano)	-	-	53,24
IQA	-	-	99,17
ESGOTAMENTO SANITÁRIO	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (XXXX)	Ano 5 (XXXX)	Ano (2018)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	-	-	-
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	-	-	-
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	-	-	-
V - INVESTIMENTOS REALIZADOS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
Principais obras da cobertura			
Principais obras da produção			
Melhorias operacionais	<i>Execução de serviços de reforma e urbanização das áreas dos poços FIG-004 e FIG-005.</i>		
Investimento realizado em Água (R\$/ano)	143.326,49		
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
Principais obras da cobertura			
<i>Ampliação de rede coletora (2.550m) de esgoto e 89 novas ligações domiciliares.</i>			
Principais obras do tratamento			
<i>Implantação da ETE - Estação de Tratamento de Esgoto 10,88 L/s.</i>			
Melhorias operacionais			
<i>1.065 m de linha de recalque, conclusão da estação elevatória e construção de 635 m de emissário.</i>			
Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)	99.467,34		
OUTROS			
Construções, ampliações e reformas de instalações			
Aquisição de veículos			
Aquisição de maquinários			
Outros investimentos realizados (R\$/ano)	1.024,66		
INFORMAÇÕES CONTRATUAIS			
Convênio de Cooperação nº:	NÃO POSSUI		
Data de Assinatura do Convênio:	NÃO POSSUI		
Duração do Convênio:	NÃO POSSUI		
Contrato de Programa nº:	NÃO POSSUI		
Assinatura do Contrato de Programa:	NÃO POSSUI		