

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: INOCÊNCIA

Ano Referência: 2018

abril/2019

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO		
População urbana (hab)	4.572	Base IBGE 2018
Regional	Bolsão Paranaíba	
Localidades Atendidas	Inocência	
Habitantes por domicílio (hab/dom)	2,88	Base IBGE 2010
II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS		
ÁGUA (Dez_2018)		
População atendida (hab.)	5.801	
Atendimento urbano de água (%)	99,00	
Captação	-	
ETA	-	
Poços (unid.)	2	
Extensão de rede (km)	39,11	
Reservação (m ³)	650,00	
ESGOTO (Dez_2018)		
População atendida (hab.)	637	
Atendimento urbano de esgoto (%)	13,93	
Tratamento (%)	100,00	
ETE	ETE INOCÊNCIA	
Extensão de rede (km)	6,42	
III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS		
Ticket médio total (R\$/economia)	77,90	
ABASTECIMENTO DE ÁGUA (Dez_2018)		
Volume produzido (m ³ /ano)	463.851,00	
Índice de perdas na distribuição (%)	36,55	
Índice de hidrometação (%)	87,85	
Índice de macromedição (%)	100,00	
Consumo médio por economia (m ³ /econ.)	11,11	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	72,62	
Tarifa média de água (R\$/m ³)	5,21	
ESGOTAMENTO SANITÁRIO (Dez_2018)		
Volume coletado (m ³ /ano)	23.278,91	
Volume tratado (m ³ /ano)	23.278,91	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	27,16	
Tarifa média de esgoto (R\$/m ³)	2,32	

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: INOCÊNCIA

Ano Referência: 2018

abril/2019

 Prestador de Serviços: **SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.**

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

IV – METAS CONTRATUAIS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2009)	Ano 5 (2014)	Ano 9 (2018)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	90,00	95,00	99,00
PERDAS (m³/lig/ano)	63,06	54,00	77,88
IQA	> 90,00	90,00	100,00
ESGOTAMENTO SANITÁRIO	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2009)	Ano 5 (2014)	Ano 9 (2018)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	-	-	13,72
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	-	-	100,00
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	-	-	-
V - INVESTIMENTOS REALIZADOS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
Principais obras da cobertura	<i>Execução de 36 ligações domiciliares de água. Execução de 354m de rede de distribuição.</i>		
Principais obras da produção	<i>Perfuração de poço tubular profundo especial, previsão de vazão 150m³/h e profundidade 700m. Ativação do poço tubular profundo especial INC-006.</i>		
Melhorias operacionais			
Investimento realizado em Água (R\$/ano)	763.914,07		
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
Principais obras da cobertura			
Principais obras do tratamento			
Melhorias operacionais	<i>Melhorias na EEEB - Estação Elevatória de Esgoto Bruto 007 (reforma grupo gerador, escada, contenção com gabião drenagem e urbanização).</i>		
Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)	-		
OUTROS			
Construções, ampliações e reformas de instalações	<i>Contratação de empresa para execução de serviços topográficos em apoio à realização de projetos básicos e executivos de engenharia e regularização de áreas no município com sistemas de saneamento operados pela Sanesul.</i>		
Aquisição de veículos			
Aquisição de maquinários			
Outros investimentos realizados (R\$/ano)	3.471,10		
INFORMAÇÕES CONTRATUAIS			
Convênio de Cooperação nº:	002/2009		
Data de Assinatura do Convênio:	01/10/2009		
Duração do Convênio:	30 anos		
Contrato de Programa nº:	002/2009		
Assinatura do Contrato de Programa:	01/10/2009		