

**RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**
**MUNICÍPIO: JARDIM**

Ano Referência: 2018

abril/2019

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

<b>I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO</b>		
População urbana (hab)	23.953	Base IBGE 2018
Regional	Sudoeste	
Localidades Atendidas	Jardim	
Habitantes por domicílio (hab/dom)	3,25	Base IBGE 2010
<b>II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS</b>		
<b>ÁGUA</b> (Dez_2018)		
População atendida (hab.)	26.472	
Atendimento urbano de água (%)	99,00	
Captação	Rio Miranda	
ETA	ETA CENTRAL	
Poços (unid.)	-	
Extensão de rede (km)	180,24	
Reservação (m³)	2.300,00	
<b>ESGOTO</b> (Dez_2018)		
População atendida (hab.)	6.026	
Atendimento urbano de esgoto (%)	25,16	
Tratamento (%)	100,00	
ETE	ETE 1 CACHOEIRINHA / ETE 2 CENTRO	
Extensão de rede (km)	32,14	
<b>III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS</b>		
Ticket médio total (R\$/economia)	92,64	
<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b> (Dez_2018)		
Volume produzido (m³/ano)	1.627.762,53	
Índice de perdas na distribuição (%)	30,31	
Índice de hidrometação (%)	85,26	
Índice de macromedição (%)	72,46	
Consumo médio por economia (m³/econ.)	11,51	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	76,71	
Tarifa média de água (R\$/m³)	5,38	
<b>ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b> (Dez_2018)		
Volume coletado (m³/ano)	211.765,82	
Volume tratado (m³/ano)	211.765,82	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	53,27	
Tarifa média de esgoto (R\$/m³)	3,34	

**RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**
**MUNICÍPIO: JARDIM**

Ano Referência: 2018

abril/2019

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

IV – METAS CONTRATUAIS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2019)	Ano 5 (2023)	Ano 0 (2018)
COBERTURA (%) - <b>NOVO CÁLCULO</b>	> 99,00	99,00	99,00
PERDAS (L/lig/dia)	141,00	141,00	155,36
IQA	> 90,00	90,00	94,97
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2019)	Ano 5 (2023)	Ano 0 (2018)
COBERTURA (%) - <b>NOVO CÁLCULO</b>	47,00	52,00	25,73
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	≥ 95,00	95,00	100,00
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	≥ 60,00	60,00	66,84 (ETE 001) 68,86 (ETE 002)
V - INVESTIMENTOS REALIZADOS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
Principais obras da cobertura	<i>Execução de 2.244 m de rede de distribuição de água. Execução de 57 ligações domiciliares de água.</i>		
Principais obras da produção	<i>Fornecimento e instalação de uma ETA - Estação de Tratamento de Água, vazão total de 300m3/h (dois módulos capacidade 150 m3/h). Implantação de 02 (dois) módulos da ETA metálica com capacidade individual de 150 m³/h.</i>		
Melhorias operacionais			
<b>Investimento realizado em Água (R\$/ano)</b>	1.287.415,93		
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
Principais obras da cobertura	<i>Execução de 42.800 m de rede coletora de esgoto, 2.329 ligações domiciliares de esgoto, estação elevatória e 1.680 m de linha de recalque. Implantação de 3.492 m de rede coletora de esgoto e 150 ligações domiciliares de esgoto em ruas que receberão rede de drenagem de águas pluviais e pavimentação asfáltica. Implantação de 18.982 m de rede coletora de esgoto, com diâmetros variando de 100 a 200mm e 917 ligações domiciliares de esgoto.</i>		
Principais obras do tratamento			
Melhorias operacionais	<i>Implantação da Estação Elevatório de Esgoto Major Costa.</i>		
<b>Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)</b>	911.941,47		
OUTROS			
Construções, ampliações e reformas de instalações	<i>Contratação de empresa para execução de serviços topográficos em apoio à realização de projetos básicos e executivos de engenharia e regularização de áreas no município com sistemas de saneamento operados pela Sanesul.</i>		
Aquisição de veículos			
Aquisição de maquinários	<i>Aquisição de 01 retroescavadeiras sobre pneus.</i>		
<b>Outros investimentos realizados (R\$/ano)</b>	7.759,13		
INFORMAÇÕES CONTRATUAIS			
Convênio de Cooperação nº:	001/2009		
Data de Assinatura do Convênio:	24/09/2009		
Duração do Convênio:	30 anos		
Contrato de Programa nº:	001/2009		
Assinatura do Contrato de Programa:	24/09/2009 (revisado em 04/04/2019)		