

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: NAVIRAÍ

Ano Referência: 2018

abril/2019

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO			
População urbana (hab)		50.210	Base IBGE 2018
Regional	Cone Sul		
Localidades Atendidas	Naviraí		
Habitantes por domicílio (hab/dom)		3,13	Base IBGE 2010
II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS			
ÁGUA (Dez_2018)			
População atendida (hab.)		57.461	
Atendimento urbano de água (%)		99,00	
Captação	-		
ETA	-		
Poços (unid.)		18	
Extensão de rede (km)		231,74	
Reservação (m ³)		5.450,00	
ESGOTO (Dez_2018)			
População atendida (hab.)		17.485	
Atendimento urbano de esgoto (%)		35	
Tratamento (%)		100,00	
ETE	ETE NAVIRAÍ		
Extensão de rede (km)		96,18	
III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS			
Ticket médio total (R\$/economia)		88,02	
ABASTECIMENTO DE ÁGUA (Dez_2018)			
Volume produzido (m ³ /ano)		3.510.794,50	
Índice de perdas na distribuição (%)		25,32	
Índice de hidrometação (%)		85,27	
Índice de macromedição (%)		99,09	
Consumo médio por economia (m ³ /econ.)		12,19	
Ticket médio por economia (R\$/economia)		73,94	
Tarifa média de água (R\$/m ³)		5,21	
ESGOTAMENTO SANITÁRIO (Dez_2018)			
Volume coletado (m ³ /ano)		667.151,68	
Volume tratado (m ³ /ano)		667.151,68	
Ticket médio por economia (R\$/economia)		38,63	
Tarifa média de esgoto (R\$/m ³)		2,74	

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: NAVIRAÍ

Ano Referência: 2018

abril/2019

 Prestador de Serviços: **SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.**

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

IV – METAS CONTRATUAIS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2016)	Ano 5 (2021)	Ano 2 (2018)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	> 98,00	98,00	99,00
PERDAS (L/lig/ano)	130,00	120,00	131,11
IQA	> 90,00	90,00	97,30
ESGOTAMENTO SANITÁRIO	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2016)	Ano 5 (2021)	Ano 2 (2018)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	27,00	40,00	34,59
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	≥ 95,00	95,00	100,00
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	≥ 60,00	60,00	79,76
V - INVESTIMENTOS REALIZADOS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
Principais obras da cobertura	<i>Execução de 294m de rede de água no Bairro Jd Paraiso.</i>		
Principais obras da produção			
Melhorias operacionais			
Investimento realizado em Água (R\$/ano)	130.264,86		
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
Principais obras da cobertura	<i>Execução de 86.266 m de rede coletora de esgoto, 5.766 ligações domiciliares de esgoto.</i>		
Principais obras do tratamento	<i>Execução de três elevatórias, 2.173 m de linha de recalque e melhorias na ETE (implantação de aeradores nas lagoas de estabilização).</i>		
Melhorias operacionais			
Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)	766,10		
OUTROS			
Construções, ampliações e reformas de instalações	<i>Contratação de empresa para execução de serviços topográficos em apoio à realização de projetos básicos e executivos de engenharia e regularização de áreas no município com sistemas de saneamento operados pela Sanesul.</i>		
Aquisição de veículos	<i>Aquisição de 03 (três) veículos utilitários tipo pick-up média, para atender as necessidades da Sanesul.</i>		
Aquisição de maquinários			
Outros investimentos realizados (R\$/ano)	135.497,46		
INFORMAÇÕES CONTRATUAIS			
Convênio de Cooperação nº:	004/2016		
Data de Assinatura do Convênio:	16/12/2016		
Duração do Convênio:	30 anos		
Contrato de Programa nº:	358/2016		
Assinatura do Contrato de Programa:	21/12/2016		