

**RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**
**MUNICÍPIO: NOVA ANDRADINA**

Ano Referência: 2018

abril/2019

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO		
População urbana (hab)	45.842	Base IBGE 2018
Regional	Leste	
Localidades Atendidas	Nova Andradina e Nova Casa Verde	
Habitantes por domicílio (hab/dom)	3,13	Base IBGE 2010
II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS		
ÁGUA <small>(Dez_2018)</small>		
População atendida (hab.)	48.791	
Atendimento urbano de água (%)	99,00	
Captação	-	
ETA	-	
Poços (unid.)	12	
Extensão de rede (km)	331,28	
Reservação (m <sup>3</sup> )	4.440,00	
ESGOTO <small>(Dez_2018)</small>		
População atendida (hab.)	7.559	
Atendimento urbano de esgoto (%)	16	
Tratamento (%)	100,00	
ETE	ETE NOVA ANDRADINA	
Extensão de rede (km)	47,24	
III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS		
Ticket médio total (R\$/economia)	96,66	
ABASTECIMENTO DE ÁGUA <small>(Dez_2018)</small>		
Volume produzido (m <sup>3</sup> /ano)	3.011.294,19	
Índice de perdas na distribuição (%)	15,59	
Índice de hidrometação (%)	87,84	
Índice de macromedição (%)	98,23	
Consumo médio por economia (m <sup>3</sup> /econ.)	13,57	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	84,66	
Tarifa média de água (R\$/m <sup>3</sup> )	5,45	
ESGOTAMENTO SANITÁRIO <small>(Dez_2018)</small>		
Volume coletado (m <sup>3</sup> /ano)	292.781,82	
Volume tratado (m <sup>3</sup> /ano)	292.781,82	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	54,75	
Tarifa média de esgoto (R\$/m <sup>3</sup> )	3,32	

**RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**
**MUNICÍPIO: NOVA ANDRADINA**

Ano Referência: 2018

abril/2019

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

IV – METAS CONTRATUAIS			
<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>			
	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2019)	Ano 5 (2023)	Ano 0 (2018)
COBERTURA (%) - <b>NOVO CÁLCULO</b>	> 99,00	99,00	99,00
PERDAS (L/lig/dia)	76,00	76,00	78,98
IQA	> 90,00	90,00	97,31
<b>ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>			
	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2019)	Ano 5 (2023)	Ano 0 (2018)
COBERTURA (%) - <b>NOVO CÁLCULO</b>	24,00	81,00	23,62
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	95,00	95,00	100,00
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	60,00	60,00	76,60
V - INVESTIMENTOS REALIZADOS			
<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>			
Principais obras da cobertura	<i>Execução de 180 m de rede coletora e 388 ligações domiciliares.</i>		
Principais obras da produção			
Melhorias operacionais			
<b>Investimento realizado em Água (R\$/ano)</b>	564.211,85		
<b>ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>			
Principais obras da cobertura	<i>Execução de 61.232 m de rede coletora e 7.368 ligações domiciliares. Execução de 16.008 m de rede coletora de esgoto, 1.721 ligações domiciliares de esgoto.</i>		
Principais obras do tratamento	<i>Ampliação da ETE - Estação de Tratamento de Esgoto capacidade em 40 L/s e construção de 1.404m de emissário DN 300.</i>		
Melhorias operacionais	<i>Construção de três elevatórias, 4.541 m de linha de recalque, adequação e melhorias em duas elevatórias.</i>		
<b>Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)</b>	446.290,20		
<b>OUTROS</b>			
Construções, ampliações e reformas de instalações	<i>Contratação de empresa para execução de serviços topográficos em apoio à realização de projetos básicos e executivos de engenharia e regularização de áreas no município com sistemas de saneamento operados pela Sanesul.</i>		
Aquisição de veículos	<i>Aquisição de 02 (dois) veículos utilitários tipo pick-up média, para atender as necessidades da Sanesul.</i>		
Aquisição de maquinários	<i>Melhorias no escritório.</i>		
<b>Outros investimentos realizados (R\$/ano)</b>	288.724,59		
INFORMAÇÕES CONTRATUAIS			
Convênio de Cooperação nº:	004/2011		
Data de Assinatura do Convênio:	Agepan		
Duração do Convênio:	30 anos		
Contrato de Programa nº:	143/2011		
Assinatura do Contrato de Programa:	27/04/2011 (revisado em 29/03/2019)		