

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

MUNICÍPIO: PONTA PORÃ

Ano Referência: 2018

abril/2019

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO		
População urbana (hab)	73.149	Base IBGE 2018
Regional	Sul Fronteira	
Localidades Atendidas	Ponta Porã, Cabeceira do Apa e Sanga Puitã	
Habitantes por domicílio (hab/dom)	3,45	Base IBGE 2010
II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS		
ÁGUA (Dez_2018)		
População atendida (hab.)	81.476	
Atendimento urbano de água (%)	99,00	
Captação	-	
ETA	-	
Poços (unid.)	20	
Extensão de rede (km)	376,80	
Reservação (m³)	5.170,00	
ESGOTO (Dez_2018)		
População atendida (hab.)	42.801	
Atendimento urbano de esgoto (%)	59	
Tratamento (%)	100,00	
ETE	ETE ESTORIL	
Extensão de rede (km)	214,84	
III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS		
Ticket médio total (R\$/economia)	105,29	
ABASTECIMENTO DE ÁGUA (Dez_2018)		
Volume produzido (m³/ano)	6.816.694,87	
Índice de perdas na distribuição (%)	49,85	
Índice de hidrometação (%)	85,73	
Índice de macromedicação (%)	96,25	
Consumo médio por economia (m³/econ.)	12,04	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	80,38	
Tarifa média de água (R\$/m³)	5,46	
ESGOTAMENTO SANITÁRIO (Dez_2018)		
Volume coletado (m³/ano)	1.549.175,50	
Volume tratado (m³/ano)	1.549.175,50	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	43,89	
Tarifa média de esgoto (R\$/m³)	2,89	

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

MUNICÍPIO: PONTA PORÃ

Ano Referência: 2018

abril/2019

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

IV –METAS CONTRATUAIS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2012)	Ano 5 (2017)	Ano 6 (2018)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	99,00	99,00	99,00
PERDAS (m³/lig/ano)	> 118,00	88,00	144,58
IQA	> 90,00	90,00	97,06
ESGOTAMENTO SANITÁRIO	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2012)	Ano 5 (2017)	Ano 6 (2018)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	25,00	84,00	80,20
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	≥ 95,00	95,00	100,00
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	≥ 73,00	73,00	87,14 (ETE 1) 88,36 (ETE 2)
V - INVESTIMENTOS REALIZADOS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
Principais obras da cobertura	Execução de 3.981 m de rede de distribuição de água e 80 ligações domiciliares de água.		
Principais obras da produção	Ativação do sistema de captação do poço tubular profundo especial PNP-034 (Sistema Marambaia) e poço tubular profundo PNP-037 (Sistema Centro) - Aquisição de equipamentos com serviços de instalações elétricas de alta e baixa tensão.		
Melhorias operacionais	Construção de caixas VRP's - Válvula Redutora de Pressão.		
Investimento realizado em Água (R\$/ano)	7.557.776,29		
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
Principais obras da cobertura	Execução de 72.630 m de rede coletora de esgoto, 3.833 ligações domiciliares de esgoto.		
Principais obras do tratamento			
Melhorias operacionais	Contrução de duas estações elevatórias e 2.740 m de linha de recalque.		
Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)	671.555,56		
OUTROS			
Construções, ampliações e reformas de instalações	Contratação de empresa para execução de serviços topográficos em apoio à realização de projetos básicos e executivos de engenharia e regularização de áreas no município com sistemas de saneamento operados pela Sanesul.		
Aquisição de veículos	Aquisição de 02 (dois) veículos utilitários tipo pick-up média, para atender as necessidades da Sanesul.		
Aquisição de maquinários			
Outros investimentos realizados (R\$/ano)	88.033,33		
INFORMAÇÕES CONTRATUAIS			
Convênio de Cooperação nº:	002/2012		
Data de Assinatura do Convênio:	02/04/2012		
Duração do Convênio:	30 anos		
Contrato de Programa nº:	002/2012		
Assinatura do Contrato de Programa:	02/04/2012		