

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

MUNICÍPIO: PORTO MURTINHO

Ano Referência: 2018

abril/2019

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO		
População urbana (hab)	11.216	Base IBGE 2018
Regional	<i>Sudoeste</i>	
Localidades Atendidas	<i>Porto Murtinho e Ingazeira</i>	
Habitantes por domicílio (hab/dom)	3,74	Base IBGE 2010
II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS		
ÁGUA (Dez_2018)		
População atendida (hab.)	11.796	
Atendimento urbano de água (%)	99,00	
Captação	<i>Rio Paraguai</i>	
ETA	<i>ETA CENTRAL</i>	
Poços (unid.)	-	
Extensão de rede (km)	91,38	
Reservação (m ³)	1.700,00	
ESGOTO (Dez_2018)		
População atendida (hab.)	10.966	
Atendimento urbano de esgoto (%)	98	
Tratamento (%)	100,00	
ETE	<i>ETE PORTO MURTINHO</i>	
Extensão de rede (km)	46,03	
III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS		
Ticket médio total (R\$/economia)	129,94	
ABASTECIMENTO DE ÁGUA (Dez_2018)		
Volume produzido (m ³ /ano)	610.718,00	
Índice de perdas na distribuição (%)	29,79	
Índice de hidrometria (%)	78,81	
Índice de macromedição (%)	100,00	
Consumo médio por economia (m ³ /econ.)	11,58	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	86,73	
Tarifa média de água (R\$/m ³)	5,94	
ESGOTAMENTO SANITÁRIO (Dez_2018)		
Volume coletado (m ³ /ano)	320.297,84	
Volume tratado (m ³ /ano)	320.297,84	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	41,71	
Tarifa média de esgoto (R\$/m ³)	2,89	

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

MUNICÍPIO: PORTO MURTINHO

Ano Referência: 2018

abril/2019

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

IV –METAS CONTRATUAIS

ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2019)	Ano 5 (2023)	Ano 0 (2018)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	> 99,00	99,00	98,71
PERDAS (L/lig/dia)	152,00	152,00	151,41
IQA	> 90,00	90,00	97,78

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

ESGOTAMENTO SANITÁRIO	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2019)	Ano 5 (2023)	Ano 0 (2018)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	87,00	91,00	89,90
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	95,00	95,00	100,00
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	60,00	60,00	77,38

V - INVESTIMENTOS REALIZADOS
ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Principais obras da cobertura	<i>Implantação de 72 m de rede de distribuição de água. Execução de 10 ligações domiciliares de água.</i>
Principais obras da produção	
Melhorias operacionais	
Investimento realizado em Água (R\$/ano)	31.518,24

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Principais obras da cobertura	<i>Ampliação da rede coletora de esgoto (9.580m de rede coletora de esgoto, 617 ligações domiciliares de esgoto).</i>
Principais obras do tratamento	<i>Ampliação e melhoria da ETE - Estação de Tratamento de Esgoto (RALF 40 l/s).</i>
Melhorias operacionais	<i>Construção de quatro estações elevatórias, melhorias nas elevatórias, 3.431m de linha de recalque e trabalho social.</i>
Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)	411.524,80

OUTROS

Construções, ampliações e reformas de instalações	
Aquisição de veículos	
Aquisição de maquinários	
Outros investimentos realizados (R\$/ano)	9.870,63

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS

Convênio de Cooperação nº:	005/2011
Data de Assinatura do Convênio:	30/05/2011
Duração do Convênio:	30 anos
Contrato de Programa nº:	115/2011
Assinatura do Contrato de Programa:	30/05/2011 (contrato revisado em 25/04/2019)