

**RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**
**MUNICÍPIO: RIO BRILHANTE**

Ano Referência: 2018

abril/2019

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

<b>I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO</b>		
População urbana (hab)	29.700	Base IBGE 2018
Regional	Grande Dourados	
Localidades Atendidas	Rio Brilhante e Prudêncio Tomaz	
Habitantes por domicílio (hab/dom)	3,27	Base IBGE 2010
<b>II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS</b>		
<b>ÁGUA</b> (Dez_2018)		
População atendida (hab.)	33.773	
Atendimento urbano de água (%)	99,00	
Captação	-	
ETA	-	
Poços (unid.)	7	
Extensão de rede (km)	123,62	
Reservação (m <sup>3</sup> )	2.160,00	
<b>ESGOTO</b> (Dez_2018)		
População atendida (hab.)	2.976	
Atendimento urbano de esgoto (%)	10	
Tratamento (%)	100,00	
ETE	ETE RIO BRILHANTE	
Extensão de rede (km)	11,55	
<b>III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS</b>		
Ticket médio total (R\$/economia)	90,89	
<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b> (Dez_2018)		
Volume produzido (m <sup>3</sup> /ano)	3.233.047,36	
Índice de perdas na distribuição (%)	49,47	
Índice de hidrometação (%)	85,24	
Índice de macromedição (%)	100,00	
Consumo médio por economia (m <sup>3</sup> /econ.)	13,10	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	82,18	
Tarifa média de água (R\$/m <sup>3</sup> )	5,41	
<b>ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b> (Dez_2018)		
Volume coletado (m <sup>3</sup> /ano)	119.806,53	
Volume tratado (m <sup>3</sup> /ano)	119.806,53	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	63,79	
Tarifa média de esgoto (R\$/m <sup>3</sup> )	3,63	

**RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**
**MUNICÍPIO: RIO BRILHANTE**

Ano Referência: 2018

abril/2019

 Prestador de Serviços: **SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.**

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

IV –METAS CONTRATUAIS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2009)	Ano 5 (2014)	Ano 9 (2018)
COBERTURA (%) - <b>NOVO CÁLCULO</b>	> 95,00	98,00	99,00
PERDAS (m <sup>3</sup> /lig/ano)	96,00	75,00	151,09
IQA	> 90,00	90,00	99,37
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2009)	Ano 5 (2014)	Ano 9 (2018)
COBERTURA (%) - <b>NOVO CÁLCULO</b>	1,46	23,00	10,47
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	≥ 95,00	95,00	100,00
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	≥ 73,00	73,00	72,64
V - INVESTIMENTOS REALIZADOS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
Principais obras da cobertura	<i>Execução de 7.219 m de rede de distribuição de água primária e secundária rede e adutora para atender o Bairro Antônio de Souza Barbosa.</i>		
Principais obras da produção	<i>Ativação do poço tubular profundo RBT-009, abrigo de quadro de comando, adutora para o RAP-003 e urbanização.</i>		
Melhorias operacionais	<i>Implantação de 01 posto de transformação de energia de 300 kVA - 13,8kV/380-220V, para o poço RBT-009.</i>		
<b>Investimento realizado em Água (R\$/ano)</b>	1.329.582,04		
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
Principais obras da cobertura	<i>Execução 18 ligações domiciliares de esgoto e melhorias.</i>		
Principais obras do tratamento			
Melhorias operacionais			
<b>Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)</b>	1.372.142,30		
OUTROS			
Construções, ampliações e reformas de instalações	<i>Contratação de empresa para execução de serviços topográficos em apoio à realização de projetos básicos e executivos de engenharia e regularização de áreas no município com sistemas de saneamento operados pela Sanesul.</i>		
Aquisição de veículos	<i>Aquisição de 01 (um) veículo utilitário tipo pick-up média, para atender as necessidades da Sanesul.</i>		
Aquisição de maquinários			
<b>Outros investimentos realizados (R\$/ano)</b>	44.882,25		
INFORMAÇÕES CONTRATUAIS			
Convênio de Cooperação nº:	006/2009		
Data de Assinatura do Convênio:	29/12/2009		
Duração do Convênio:	30 anos		
Contrato de Programa nº:	006/2009		
Assinatura do Contrato de Programa:	29/12/2009		