

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: SELVÍRIA

Ano Referência: 2018

abril/2019

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO		
População urbana (hab)	4.954	Base IBGE 2018
Regional	Bolsão Três Lagoas	
Localidades Atendidas	Selvíria	
Habitantes por domicílio (hab/dom)	3,17	Base IBGE 2010
II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS		
ÁGUA (Dez_2018)		
População atendida (hab.)	5.995	
Atendimento urbano de água (%)	99,00	
Captação		
ETA		
Poços (unid.)	3	
Extensão de rede (km)	86,66	
Reservação (m ³)	800,00	
ESGOTO (Dez_2018)		
População atendida (hab.)	-	
Atendimento urbano de esgoto (%)	-	
Tratamento (%)	-	
ETE	-	
Extensão de rede (km)	-	
III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS		
Ticket médio total (R\$/economia)	71,69	
ABASTECIMENTO DE ÁGUA (Dez_2018)		
Volume produzido (m ³ /ano)	435.020,00	
Índice de perdas na distribuição (%)	36,22	
Índice de hidrometação (%)	82,70	
Índice de macromedicação (%)	100,00	
Consumo médio por economia (m ³ /econ.)	10,83	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	61,03	
Tarifa média de água (R\$/m ³)	5,32	
ESGOTAMENTO SANITÁRIO (Dez_2018)		
Volume coletado (m ³ /ano)	-	
Volume tratado (m ³ /ano)	-	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	-	
Tarifa média de esgoto (R\$/m ³)	-	

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: SELVÍRIA

Ano Referência: 2018

abril/2019

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

IV – METAS CONTRATUAIS
ABASTECIMENTO DE ÁGUA

	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2013)	Ano 5 (2018)	Ano 8 (2018)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	> 97,00	98,00	99,00
PERDAS (m³/lig/ano)	58,61	54,00	79,34
IQA	> 90,00	90,00	100,00

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2013)	Ano 5 (2018)	Ano 5 (2018)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	-	-	-
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	≥ 95,00	95,00	-
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	≥ 73,00	73,00	-

V - INVESTIMENTOS REALIZADOS
ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Principais obras da cobertura	<i>Ampliação de 917 m de rede de distribuição, 27 ligações domiciliares de água.</i>
Principais obras da produção	<i>Ativação do poço tubular profundo SEV-004, com profundidade 200m e vazão de 20 m³/h.</i>
Melhorias operacionais	<i>Construção de dois reservatórios de 500m³ e 150 m³, adutoras de água tratada e estação elevatória de água tratada.</i>
Investimento realizado em Água (R\$/ano)	1.109.735,02

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Principais obras da cobertura	
Principais obras do tratamento	
Melhorias operacionais	
Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)	-

OUTROS

Construções, ampliações e reformas de instalações	
Aquisição de veículos	<i>Aquisição de 01 (um) veículo utilitário tipo pick-up média, para atender as necessidades da Sanesul.</i>
Aquisição de maquinários	
Outros investimentos realizados (R\$/ano)	43.222,50

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS

Convênio de Cooperação nº:	<i>001/2013</i>
Data de Assinatura do Convênio:	<i>04/06/2013</i>
Duração do Convênio:	<i>30 anos</i>
Contrato de Programa nº:	<i>001/2013</i>
Assinatura do Contrato de Programa:	<i>04/06/2013</i>