

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: SIDROLÂNDIA

Ano Referência: 2018

abril/2019

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO		
População urbana (hab)	37.421	Base IBGE 2018
Regional	Sudoeste	
Localidades Atendidas	Sidrolândia, Capão Seco e Quebra Côco	
Habitantes por domicílio (hab/dom)	3,24	Base IBGE 2010
II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS		
ÁGUA (Dez_2018)		
População atendida (hab.)	32.226	
Atendimento urbano de água (%)	86,12	
Captação	-	
ETA	-	
Poços (unid.)	11	
Extensão de rede (km)	109,49	
Reservação (m³)	2.272,00	
ESGOTO (Dez_2018)		
População atendida (hab.)	1.604	
Atendimento urbano de esgoto (%)	4	
Tratamento (%)	100,00	
ETE	ETE Sidrolândia	
Extensão de rede (km)	28,11	
III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS		
Ticket médio total (R\$/economia)	81,58	
ABASTECIMENTO DE ÁGUA (Dez_2018)		
Volume produzido (m³/ano)	2.494.729,94	
Índice de perdas na distribuição (%)	41,04	
Índice de hidrometação (%)	88,78	
Índice de macromedicação (%)	99,02	
Consumo médio por economia (m³/econ.)	12,29	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	75,88	
Tarifa média de água (R\$/m³)	5,23	
ESGOTAMENTO SANITÁRIO (Dez_2018)		
Volume coletado (m³/ano)	75.005,53	
Volume tratado (m³/ano)	75.005,53	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	47,59	
Tarifa média de esgoto (R\$/m³)	2,96	

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: SIDROLÂNDIA

Ano Referência: 2018

abril/2019

 Prestador de Serviços: **SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.**

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

IV –METAS CONTRATUAIS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2019)	Ano 5 (2023)	Ano 0 (2018)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	> 99,00	99,00	99,00
PERDAS (L/lig/dia)	274,00	271,00	271,17
IQA	90,00	90,00	99,50
ESGOTAMENTO SANITÁRIO	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2019)	Ano 5 (2023)	Ano 0 (2018)
COBERTURA (%) - NOVO CÁLCULO	7,00	61,00	6,81
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	95,00	95,00	100,00
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	60,00	60,00	61,05%
V - INVESTIMENTOS REALIZADOS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
Principais obras da cobertura	<i>Execução de 3.374m de rede de distribuição de água e 511 ligações domiciliares de água.</i>		
Principais obras da produção	<i>Perfuração de um poço tubular profundo com previsão de vazão de 200m³/h e profundidade de 405 m de profundidade e construção de um reservatório de 1.000 m³. com fornecimento de água bruta por metro cúbico, de forma exclusiva à Sanesul, modalidade B.O.T. Build, Operate, Transfer (Constrói, Opera e Transfere).</i>		
Melhorias operacionais			
Investimento realizado em Água (R\$/ano)	1.548.788,17		
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
Principais obras da cobertura			
Principais obras do tratamento			
Melhorias operacionais			
Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)	1.132,70		
OUTROS			
Construções, ampliações e reformas de instalações	<i>Contratação de empresa para execução de serviços topográficos em apoio à realização de projetos básicos e executivos de engenharia e regularização de áreas no município com sistemas de saneamento operados pela Sanesul.</i>		
Aquisição de veículos	<i>Aquisição de 01 (um) veículo utilitário tipo pick-up média, para atender as necessidades da Sanesul.</i>		
Aquisição de maquinários			
Outros investimentos realizados (R\$/ano)	109.769,16		
INFORMAÇÕES CONTRATUAIS			
Convênio de Cooperação nº:	004/2009		
Data de Assinatura do Convênio:	15/12/2009		
Duração do Convênio:	30 anos		
Contrato de Programa nº:	004/2009		
Assinatura do Contrato de Programa:	15/12/2009 (revisado em 30/01/2019)		