

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: CORONEL SAPUCAIA

Ano Referência: 2016

junho/2017

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

I – INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO		
População urbana (hab)	10.848,00	Base IBGE 2015
Regional	Sul Fronteira	
Localidades Atendidas	Coronel Sapucaia	
Habitantes por domicílio (hab/dom)	3,58	Base IBGE 2015
II – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS		
ÁGUA (Dez_2016)		
População atendida (hab.)	9.333,00	
Atendimento urbano de água (%)	86,03	
Captação	Córrego Nhu Verá	
ETA	ETA CENTRAL	
Poços (unid.)	2,00	
Extensão de rede (km)	23.528,00	
Reservação (m ³)	1.250,00	
ESGOTO (Dez_2016)		
População atendida (hab.)	3.007,00	
Atendimento urbano de esgoto (%)	27,72	
Tratamento (%)	100,00	
ETE	ETE 001 UASB/ETE 002 LAGOAS	
Extensão de rede (km)	23.528,00	
III – INFORMAÇÕES OPERACIONAIS		
ABASTECIMENTO DE ÁGUA (Dez_2016)		
Volume produzido (m ³ /ano)	346.506,00	
Índice de perdas na distribuição (%)	22,55	
Índice de hidrometação (%)	68,67	
Índice de macromedição (%)	100,00	
Consumo médio por economia (m ³ /econ.)	9,33	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	40,00	
Tarifa média de água (R\$/m ³)	4,81	
ESGOTAMENTO SANITÁRIO (Dez_2016)		
Volume coletado (m ³ /ano)	75.999,00	
Volume tratado (m ³ /ano)	75.999,00	
Ticket médio por economia (R\$/economia)	27,15	
Tarifa média de esgoto (R\$/m ³)	2,46	

RAD - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MUNICÍPIO: CORONEL SAPUCAIA

Ano Referência: 2016

junho/2017

Prestador de Serviços: SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

Processo de Fiscalização nº:

Agepan

IV –METAS CONTRATUAIS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2009)	Ano 5 (2014)	Ano 7 (2016)
COBERTURA (%)	85,00	94,00	99,00
PERDAS (m³/lig/ano)	86,34	68,00	31,95
IQA	> 90,00	90,00	95,58
ESGOTAMENTO SANITÁRIO	Metas		Situação Atual
	Ano 0 (2009)	Ano 5 (2014)	Ano 7 (2016)
COBERTURA (%)	11,00	58,00	67,41
TRATAMENTO DE ESGOTO (%)	≥ 95,00	95,00	100,00
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO (%)	≥ 70,00	73,00	77,97 (ETE 001) 73,45 (ETE 002)
V - INVESTIMENTOS REALIZADOS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
Principais obras da cobertura			
Principais obras da produção		<i>Perfuração de um poço tubular profundo vazão de 17m³/h.</i>	
Melhorias operacionais			
Investimento realizado em Água (R\$/ano)		258.918,76	
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
Principais obras da cobertura		<i>Ampliação da rede coletora (13.366m) de esgoto e 850 novas ligações domiciliares de esgoto.</i>	
Principais obras do tratamento		<i>Construção de uma ETE - Estação de Tratamento de Esgoto capacidade 20L/s.</i>	
Melhorias operacionais		<i>Construção de seis estações elevatórias, melhoria na estação elevatória Vila Nova, 2.926,80m de linhas de recalque, interceptor.</i>	
Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)		272.301,80	
OUTROS			
Construções, ampliações e reformas de instalações			
Aquisição de veículos			
Aquisição de maquinários			
Outros investimentos realizados (R\$/ano)		41.867,16	
INFORMAÇÕES CONTRATUAIS			
Convênio de Cooperação nº:		007/2009	
Data de Assinatura do Convênio:		29/12/2009	
Duração do Convênio:		30 anos	
Contrato de Programa nº:		007/2009	
Assinatura do Contrato de Programa:		15/12/2009	