

I - INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO	
GERAL	
População urbana(hab.)	20.738,00
Regional	Regional Pantanal/Aquidauana
Localidades Atendidas	ANASTACIO
Habitantes por domicilio(hab/dom)	3,27
II - INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS	
ÁGUA	
População atendida(hab.)	23.528,00
Atendimento urbano de ÁGUA(%)	99,00
Captação	
ETA	
Poços(unid)	2,00
Extensão de rede(km)	129,24
Reservação(m3)	1.480,02
ESGOTO	
População atendida(hab)	5.100,00
Atendimento urbano de esgoto(%)	24,67
Tratamento(%)	100,00
ETE	
Extensão de rede(km)	23,85
III - INFORMAÇÕES OPERACIONAIS	
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	
Volume produzido(m3/ano)	1.547.027,33
Índice de perdas na distribuição(%)	36,54
Índice de hidromederação(%)	83,44
Índice de Macromedicação(%)	94,81
Cosumo médio por economia(m3/econ.)	11,23
Ticket médio por economia(R\$/economia)	74,36
Tarifa media de ÁGUA(R\$/m3)	5,43
ESGOTAMENTO SANITÁRIO	
Volume coletado(m3/ano)	173.527,31

Volume tratado(m3/ano)	173.527,31
Ticket medio por economia(R\$/economia)	38,93
Tarifa media de esgoto(R\$/m3)	2,84
GERAL	
Ticket médio total(R\$/economia)	86,94
IV - METAS CONTRATUAIS	
ABASTECIMENTO DE AGUA	
PERIODO DE REFERENCIA	Metas
COBERTURA(%) - NOVO CALCULO	Ano 0(2019) Ano 5(2023) Situação Atual
PERDAS(l/lig/dia)	Ano 7(2018)
IQA	
ESGOTAMENTO SANITARIO	Metas
COBERTURA(%) - NOVO CALCULO	Situação Atual
TRATAMENTO DE ESGOTO(%)	
EFICIENCIA NO TRATAMENTO	
V - INVESTIMENTOS REALIZADOS	
ABASTECIMENTO DE AGUA	
Principais obras da cobertura	Execução de 121 ligações domiciliares de água e 168m de rede distribuição de água.
Principais obras da produção	
Melhorias operacionais	
Investimento realizado em Água (R\$/ano)	92.567,53
ESGOTAMENTO SANITARIO	
Principais obras da cobertura	4.788 m de rede coletora de esgoto, 200 ligações domiciliares, duas estações elevatórias e 2.320 m de linha de recalque.
Principais obras do tratamento	Construção de uma ETE - Estação de Tratamento de Esgoto capacidade de 20 L/s, RECURSOS PAC 2 2010 FUNASA/PRÓPRIOS. SEINFRA
Melhorias operacionais	
Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)	277.769,86
OUTROS	
Construções, ampliações e reformas de instalações	
Aquisição de veiculos	
Aquisição de maquinários	
Outros investimentos realizados (R\$/ano)	14.963,03
V - INFORMAÇÕES CONTRATUAIS	
GERAL	
Convênio de Cooperação nº	005/2008
Data de Assinatura do Convênio:	04/11/2008

Duração do Convênio(Anos):	30
Contrato de Programa nº	012/2008
Assinatura do Contrato de Programa:	04/11/2008 (revisado em 26/09/2019)
Duração do Contrato de Programa(Anos):	30