

I - INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO	
GERAL	
População urbana(hab.)	8.631,00
Regional	Regional do Leste
Localidades Atendidas	BATAYPORA
Habitantes por domicilio(hab/dom)	3,15
II - INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS	
ÁGUA	
População atendida(hab.)	10.263,00
Atendimento urbano de ÁGUA(%)	99,00
Captação	-
ETA	0,00
Poços(unid)	3,00
Extensão de rede(km)	56,47
Reservação(m3)	550,02
ESGOTO	
População atendida(hab)	3.271,00
Atendimento urbano de esgoto(%)	38,01
Tratamento(%)	100,00
ETE	BATAYROPÃ, ETE - BATAYPORÃ, ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO -BATAYPORÃ
Extensão de rede(km)	4,59
III - INFORMAÇÕES OPERACIONAIS	
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	
Volume produzido(m3/ano)	674.928,00
Índice de perdas na distribuição(%)	27,07
Índice de hidrometração(%)	88,39
Índice de Macromedição(%)	91,03
Cosumo médio por economia(m3/econ.)	11,55
Ticket médio por economia(R\$/economia)	69,59
Tarifa media de ÁGUA(R\$/m3)	5,14
ESGOTAMENTO SANITÁRIO	
Volume coletado(m3/ano)	76.896,73
Volume tratado(m3/ano)	76.896,73
Ticket medio por economia(R\$/economia)	34,11
Tarifa media de esgoto(R\$/m3)	2,62
GERAL	

Ticket médio total(R\$/economia)	82,53
----------------------------------	-------

IV - METAS CONTRATUAIS

ABASTECIMENTO DE AGUA	Metas		Situação Atual
PERIODO DE REFERENCIA	Ano 0(2019)	Ano 5(2023)	Ano 0(2019)
COBERTURA(%) - NOVO CALCULO	99.00	99.00	99.00
PERDAS(l/lig/dia)	<194.00	194.00	147,45
IQA	>99.00	90.00	95.60
ESGOTAMENTO SANITARIO	Metas		Situação Atual
COBERTURA(%) - NOVO CALCULO	11.00	73.00	33.61
TRATAMENTO DE ESGOTO(%)	>=95.00	95.00	100.00
EFICIENCIA NO TRATAMENTO	>=60.00	60.00	80.05 (Batayporã)

V - INVESTIMENTOS REALIZADOS

ABASTECIMENTO DE AGUA

Principais obras da cobertura

Principais obras da produção

Melhorias operacionais

Execução de serviços de pintura e recuperação da impermeabilização do reservatório apoiado de concreto RAP-001 (300m³), reservatório elevado de concreto REL-001 (150m³) e do reservatório elevado de concreto REL-002 (150m³).

Investimento realizado em Água (R\$/ano) 77.971,15

ESGOTAMENTO SANITARIO

Principais obras da cobertura

Execução de 20.333 m de rede coletora de esgoto e 1.905 ligações domiciliares de esgoto, estação elevatória de esgoto e 786 m de linha de recalque.

Principais obras do tratamento

Melhorias operacionais

Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano) 4.101.765,40

OUTROS

Construções, ampliações e reformas de instalações

Aquisição de veiculos

Aquisição de maquinários

Outros investimentos realizados (R\$/ano) 8.569,27

V - INFORMAÇÕES CONTRATUAIS

GERAL

Convênio de Cooperação nº 003/2008

Data de Assinatura do Convênio: 18/12/2008

Duração do Convênio(Anos): 30

Contrato de Programa nº 013/2008

Assinatura do Contrato de Programa: 18/12/2008 (revisado em 07/02/2019)

Duração do Contrato de Programa(Anos): 30