

I - INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO			
GERAL			
População urbana(hab.)			18.188,00
Regional			Regional Sudoeste
Localidades Atendidas			AGUAS DE MIRANDA, BONITO
Habitantes por domicilio(hab/dom)			3,15
II - INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS			
ÁGUA			
População atendida(hab.)			21.905,00
Atendimento urbano de ÁGUA(%)			99,00
Captação			RIO MIRANDA
ETA			ETA CENTRAL BONITO
Poços(unid)			6,00
Extensão de rede(km)			102,41
Reservação(m3)			2.460,02
ESGOTO			
População atendida(hab)			20.647,00
Atendimento urbano de esgoto(%)			113,88
Tratamento(%)			100,00
ETE			BONITO
Extensão de rede(km)			62,25
III - INFORMAÇÕES OPERACIONAIS			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
Volume produzido(m3/ano)			1.744.590,49
Indice de perdas na distribuição(%)			41,55
Indice de hidrometração(%)			87,13
Indice de Macromedição(%)			100,00
Cosumo médio por economia(m3/econ.)			11,87
Ticket médio por economia(R\$/economia)			83,45
Tarifa media de ÁGUA(R\$/m3)			5,79
ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
Volume coletado(m3/ano)			871.947,55
Volume tratado(m3/ano)			871.947,55
Ticket medio por economia(R\$/economia)			50,17
Tarifa media de esgoto(R\$/m3)			3,23
GERAL			
Ticket médio total(R\$/economia)			133,32
IV - METAS CONTRATUAIS			
ABASTECIMENTO DE AGUA	Metas		Situação Atual
PERIODO DE REFERENCIA	Ano 0(2016)	Ano 5(2021)	Ano 4(2019)
COBERTURA(%) - NOVO CALCULO	99.00	99.00	99.00

PERDAS(l/lig/dia)	<309.00	165.00	269,42
IQA	>90.00	90.00	97.99
ESGOTAMENTO SANITARIO	Metas		Situação Atual
COBERTURA(%) - NOVO CALCULO	99.00	99.00	96.90
TRATAMENTO DE ESGOTO(%)	>=95.00	95.00	100.00
EFICIENCIA NO TRATAMENTO	>=73.00	73.00	97.47 (Bonito)
V - INVESTIMENTOS REALIZADOS			
ABASTECIMENTO DE AGUA			
Principais obras da cobertura	Execução de 600m de rede de distribuição de água e 311 ligações domiciliares.		
Principais obras da produção			
Melhorias operacionais			
Investimento realizado em Água (R\$/ano)	432.384,71		
ESGOTAMENTO SANITARIO			
Principais obras da cobertura	Execução de 167 ligações domiciliares de esgoto, 996m de rede coletora de esgoto e melhorias.		
Principais obras do tratamento			
Melhorias operacionais			
Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)	1.052.939,68		
OUTROS			
Construções, ampliações e reformas de instalações			
Aquisição de veiculos			
Aquisição de maquinários			
Outros investimentos realizados (R\$/ano)	2.544,00		
V - INFORMAÇÕES CONTRATUAIS			
GERAL			
Convênio de Cooperação nº	002/2016		
Data de Assinatura do Convênio:	24/03/2016		
Duração do Convênio(Anos):	30 anos		
Contrato de Programa nº	002/2016		
Assinatura do Contrato de Programa:	29/03/2016		
Duração do Contrato de Programa(Anos):	30		