

I - INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO	
GERAL	
População urbana(hab.)	100.030,00
Regional	Regional Pantanal/Corumbá
Localidades Atendidas	Corumbá e Albuquerque
Habitantes por domicilio(hab/dom)	3,74
II - INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS	
ÁGUA	
População atendida(hab.)	96.522,00
Atendimento urbano de ÁGUA(%)	97,00
Captação	RIO PARAGUAI
ETA	ETA CENTRAL CORUMBA
Poços(unid)	1,00
Extensão de rede(km)	403,40
Reservação(m3)	7.740,02
ESGOTO	
População atendida(hab)	57.113,00
Atendimento urbano de esgoto(%)	57,25
Tratamento(%)	100,00
ETE	MARIA LEITE, OLARIA
Extensão de rede(km)	203,46
III - INFORMAÇÕES OPERACIONAIS	
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	
Volume produzido(m3/ano)	13.801.503,32
Índice de perdas na distribuição(%)	71,03
Índice de hidromederação(%)	68,88
Índice de Macromederação(%)	98,21
Cosumo médio por economia(m3/econ.)	13,38
Ticket médio por economia(R\$/economia)	101,86
Tarifa media de ÁGUA(R\$/m3)	6,33
ESGOTAMENTO SANITÁRIO	
Volume coletado(m3/ano)	2.084.318,12
Volume tratado(m3/ano)	2.084.318,12
Ticket medio por economia(R\$/economia)	49,87
Tarifa media de esgoto(R\$/m3)	3,22
GERAL	
Ticket médio total(R\$/economia)	126,65

IV - METAS CONTRATUAIS			
ABASTECIMENTO DE AGUA	Metas		Situação Atual
PERIODO DE REFERENCIA	Ano 0(2019)	Ano 5(2023)	Ano 0(2023)
COBERTURA(%) - NOVO CALCULO	96.00	96.00	99.00
PERDAS(l/lig/dia)	<1018.00	978.00	1120,03
IQA	>90.00	90.00	96.45
ESGOTAMENTO SANITARIO	Metas		Situação Atual
COBERTURA(%) - NOVO CALCULO	69.00	69.00	69.02
TRATAMENTO DE ESGOTO(%)	>=95.00	95.00	100.00
EFICIENCIA NO TRATAMENTO	>=60.00	60.00	88.68 (Maria Leite) 95.82 (Olaria)
V - INVESTIMENTOS REALIZADOS			
ABASTECIMENTO DE AGUA			
Principais obras da cobertura			
Principais obras da produção			
Melhorias operacionais	Implantação do Centro de Reservação de Produtos Químicos para ETA - Estação de Tratamento de Água, com fornecimento de materiais e equipamentos. Construção de um reservatório apoiado de 500m3, uma estação elevatória e urbanização e 66 m de rede de distribuição de água.		
Investimento realizado em Água (R\$/ano)	2.689.626,83		
ESGOTAMENTO SANITARIO			
Principais obras da cobertura	Execução de 6.733 m de rede coletora de esgoto e 378 ligações domiciliares de esgoto. SEINFRA		
Principais obras do tratamento			
Melhorias operacionais			
Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)	337.174,93		
OUTROS			
Construções, ampliações e reformas de instalações	Aquisição de 1 (um) caminhão equipado com carroceria caçamba basculante e 1 (uma) retroescavadeira.		
Aquisição de veiculos			
Aquisição de maquinários			
Outros investimentos realizados (R\$/ano)	420.190,30		
V - INFORMAÇÕES CONTRATUAIS			
GERAL			
Convênio de Cooperação nº	002/2019		
Data de Assinatura do Convênio:	29/04/2019		
Duração do Convênio(Anos):	30		
Contrato de Programa nº	007/2019		
Assinatura do Contrato de Programa:	23/05/2019		
Duração do Contrato de Programa(Anos):	30		