

I - INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO	
GERAL	
População urbana(hab.)	40.959,00
Regional	Regional Grande Dourados
Localidades Atendidas	MARACAJU, VISTA ALEGRE
Habitantes por domicilio(hab/dom)	3,50
II - INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS	
ÁGUA	
População atendida(hab.)	40.299,00
Atendimento urbano de ÁGUA(%)	98,95
Captação	-
ETA	0,00
Poços(unid)	10,00
Extensão de rede(km)	269,88
Reservação(m3)	2.550,02
ESGOTO	
População atendida(hab)	10.695,00
Atendimento urbano de esgoto(%)	26,19
Tratamento(%)	100,00
ETE	MARACAJU 002, MARACAJU, SISTEMA CENTRO
Extensão de rede(km)	13,68
III - INFORMAÇÕES OPERACIONAIS	
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	
Volume produzido(m3/ano)	3.804.449,50
Indice de perdas na distribuição(%)	46,73
Indice de hidrometração(%)	87,73
Indice de Macromedição(%)	100,00
Cosumo médio por economia(m3/econ.)	13,86
Ticket médio por economia(R\$/economia)	91,89
Tarifa media de ÁGUA(R\$/m3)	5,85
ESGOTAMENTO SANITÁRIO	
Volume coletado(m3/ano)	432.482,62
Volume tratado(m3/ano)	432.482,62
Ticket medio por economia(R\$/economia)	55,32
Tarifa media de esgoto(R\$/m3)	3,23
GERAL	

Ticket médio total(R\$/economia)		110,71	
IV - METAS CONTRATUAIS			
ABASTECIMENTO DE AGUA	Metas		Situação Atual
PERIODO DE REFERENCIA	Ano 0(2019)	Ano 5(2023)	Ano 0(2019)
COBERTURA(%) - NOVO CALCULO	99.00	99.00	99.00
PERDAS(l/lig/dia)	<420.00	412.00	403,97
IQA	>90.00	90.00	98.10
ESGOTAMENTO SANITARIO	Metas		Situação Atual
COBERTURA(%) - NOVO CALCULO	28.00	57.00	31.87
TRATAMENTO DE ESGOTO(%)	>=95.00	95.00	100.00
EFICIENCIA NO TRATAMENTO	>=60.00	60.00	85.23 (Maracaju 2) 100 (Maracaju 1)
V - INVESTIMENTOS REALIZADOS			
ABASTECIMENTO DE AGUA			
Principais obras da cobertura	Ativação do poço tubular profundo MAR-012 profundidade 280 m e vazão de 225m ³ /h. 2.600m de adutora diâmetro 300mm;		
Principais obras da produção	2.020m de adutora diâmetro 200 mm; Duas estações elevatórias de água tratada; Unidade de Tratamento; Interligações; Urbanização.		
Melhorias operacionais	Construção de dois reservatórios metálicos com capacidade de 1000 m ³ , cada um (Centro de Reservação Alto das Palmeiras e Centro de Reservação Vivendas do Sul). Melhorias com a execução de urbanização da área dos poços e centros de reservação.		
Investimento realizado em Água (R\$/ano)	2.469.362,89		
ESGOTAMENTO SANITARIO			
Principais obras da cobertura	Execução de 45.035 m de rede coletora de esgoto e 2.346 ligações domiciliares de esgoto.		
Principais obras do tratamento			
Melhorias operacionais			
Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)	3.969.007,24		
OUTROS			
Construções, ampliações e reformas de instalações			
Aquisição de veiculos			
Aquisição de maquinários			
Outros investimentos realizados (R\$/ano)	9.263,11		
V - INFORMAÇÕES CONTRATUAIS			
GERAL			
Convênio de Cooperação nº	006/2011		
Data de Assinatura do Convênio:	10/06/2011		
Duração do Convênio(Anos):	30		
Contrato de Programa nº	088/2011		
Assinatura do Contrato de Programa:	10/06/2011 (revisado em 11/02/2019)		
Duração do Contrato de Programa(Anos):	30		