

<b>I - INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO</b>	
<b>GERAL</b>	
População urbana(hab.)	74.304,00
Regional	Regional Sul/Fronteira
Localidades Atendidas	NOVA ITAMARATI, CABECEIRA DO APA, PONTA PORA, SANGA PUITA
Habitantes por domicilio(hab/dom)	3,45
<b>II - INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS</b>	
<b>ÁGUA</b>	
População atendida(hab.)	86.975,00
Atendimento urbano de ÁGUA(%)	99,00
Captação	-
ETA	0,00
Poços(unid)	25,00
Extensão de rede(km)	382,70
Reservação(m3)	5.470,02
<b>ESGOTO</b>	
População atendida(hab)	48.149,00
Atendimento urbano de esgoto(%)	64,99
Tratamento(%)	100,00
ETE	COPHAFRONTeira, ESTORIL, SÃO THOMÁS
Extensão de rede(km)	236,74
<b>III - INFORMAÇÕES OPERACIONAIS</b>	
<b>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>	
Volume produzido(m3/ano)	7.241.525,18
Índice de perdas na distribuição(%)	48,63
Índice de hidrometração(%)	84,85
Índice de Macromedição(%)	98,82
Cosumo médio por economia(m3/econ.)	12,23
Ticket médio por economia(R\$/economia)	85,72
Tarifa media de ÁGUA(R\$/m3)	5,79
<b>ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>	
Volume coletado(m3/ano)	1.720.305,54

Volume tratado(m3/ano)	1.720.305,54
Ticket medio por economia(R\$/economia)	56,59
Tarifa media de esgoto(R\$/m3)	3,53
<b>GERAL</b>	
Ticket médio total(R\$/economia)	118,78

#### IV - METAS CONTRATUAIS

ABASTECIMENTO DE AGUA	Metas		Situação Atual
	Ano 0(2012)	Ano (2017)	Ano 7(2019)
PERIODO DE REFERENCIA			
COBERTURA(%) - NOVO CALCULO	99.00	99.00	99.00
PERDAS(m3/lig/ano)	<118.00	88.00	141.17
IQA	>90.00	90.00	96.05
<b>ESGOTAMENTO SANITARIO</b>		<b>Metas</b>	<b>Situação Atual</b>
COBERTURA(%) - NOVO CALCULO	25.00	84.00	79.70
TRATAMENTO DE ESGOTO(%)	>=95.00	95.00	100.00
EFICIENCIA NO TRATAMENTO	>=73.00	73.00	85.89 (Estoril)
	>=73.00	73.00	94.63 (São Thomaz)

#### V - INVESTIMENTOS REALIZADOS

##### ABASTECIMENTO DE AGUA

Principais obras da cobertura

Principais obras da produção

Ativação do sistema de captação do poço tubular profundo especial PNP-034 ( Sistema Marambaia) e poço tubular profundo PNP-037 (Sistema Centro) - Aquisição de equipamentos com serviços de instalações elétricas de alta e baixa tensão.

Perfuração de um poço tubular profundo PNP-037 (Sistema Centro), previsão de vazão de 250m3/h e profundidade 600m, construção de dois reservatórios apoiados de concreto armado capacidade 1000m3 (Sistema Marambaia e Sistema Centro), dois abrigos de cloração (Sistema Marambaia e Sistema Centro), uma elevatória (Sistema Centro), estação elevatória de água tratada, 2.463 m adutora para o centro de reservação Jardim Esperanca e 22.111 m de rede de distribuição

Melhorias operacionais

Investimento realizado em Água (R\$/ano)

6.085.290,45

##### ESGOTAMENTO SANITARIO

Principais obras da cobertura

Execução de 72.630 m de rede coletora de esgoto, 3.833 ligações domiciliares de esgoto.

Principais obras do tratamento

Melhorias operacionais

Construção de duas estações elevatórias e 2.740 m de linha de recalque.

Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)

2.950.553,22

##### OUTROS

Construções, ampliações e reformas de instalações	Aquisição de 2 (dois) caminhões, sendo 1 equipado com carroceria caçamba basculante e 1 para acoplamento de braço valetador, e aquisição de 1 (uma) retroescavadeira.
Aquisição de veículos	
Aquisição de maquinários	
Outros investimentos realizados (R\$/ano)	788.958,51

#### V - INFORMAÇÕES CONTRATUAIS

##### GERAL

Convênio de Cooperação nº	002/2012
Data de Assinatura do Convênio:	02/04/2012
Duração do Convênio(Anos):	30
Contrato de Programa nº	002/2012
Assinatura do Contrato de Programa:	02/04/2012
Duração do Contrato de Programa(Anos):	30