

I - INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO	
GERAL	
População urbana(hab.)	15.288,00
Regional	Regional Bolsão/Três Lagoas
Localidades Atendidas	RIBAS DO RIO PARDO
Habitantes por domicilio(hab/dom)	3,23
II - INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS	
ÁGUA	
População atendida(hab.)	17.481,00
Atendimento urbano de ÁGUA(%)	99,00
Captação	-
ETA	0,00
Poços(unid)	4,00
Extensão de rede(km)	79,79
Reservação(m3)	1.850,02
ESGOTO	
População atendida(hab)	9.454,00
Atendimento urbano de esgoto(%)	62,03
Tratamento(%)	100,00
ETE	RIBAS DO RIO PARDO
Extensão de rede(km)	54,22
III - INFORMAÇÕES OPERACIONAIS	
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	
Volume produzido(m3/ano)	1.235.238,00
Índice de perdas na distribuição(%)	38,47
Índice de hidrometração(%)	80,37
Índice de Macromedicação(%)	100,00
Cosumo médio por economia(m3/econ.)	11,09
Ticket médio por economia(R\$/economia)	77,36
Tarifa media de ÁGUA(R\$/m3)	5,53
ESGOTAMENTO SANITÁRIO	
Volume coletado(m3/ano)	320.791,96

Volume tratado(m3/ano)	320.791,96
Ticket medio por economia(R\$/economia)	34,05
Tarifa media de esgoto(R\$/m3)	2,82
GERAL	
Ticket médio total(R\$/economia)	95,37

IV - METAS CONTRATUAIS

ABASTECIMENTO DE AGUA	Metas		Situação Atual
	Ano 0(2019)	Ano (2023)	Ano 0(2019)
PERIODO DE REFERENCIA			
COBERTURA(%) - NOVO CALCULO	99.00	99.00	99.00
PERDAS(l/lig/dia)	<228.00	226.00	237,92
IQA	>90.00	90.00	98.72
ESGOTAMENTO SANITARIO	Metas		Situação Atual
COBERTURA(%) - NOVO CALCULO	56.00	76.00	71.34
TRATAMENTO DE ESGOTO(%)	>=95.00	95.00	100.00
EFICIENCIA NO TRATAMENTO	>=60.00	60.00	84.97 (Ribas do Rio Pardo)

V - INVESTIMENTOS REALIZADOS

ABASTECIMENTO DE AGUA

Principais obras da cobertura	Execução 6.201 metros de rede de distribuição de água e estação elevatória de
Principais obras da produção	
Melhorias operacionais	Setorização (instalação de registros e capeamento de redes), execução de 200 m de
Investimento realizado em Água (R\$/ano)	570.369,05

ESGOTAMENTO SANITARIO

Principais obras da cobertura	Execução de 23.160 m de rede coletora de esgoto e 1.420 ligações domiciliares de
Principais obras do tratamento	
Melhorias operacionais	
Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)	3.059.108,72

OUTROS

Construções, ampliações e reformas de instalações	
Aquisição de veiculos	
Aquisição de maquinários	
Outros investimentos realizados (R\$/ano)	9.199,80

V - INFORMAÇÕES CONTRATUAIS

GERAL

Convênio de Cooperação nº	012/2011
Data de Assinatura do Convênio:	15/12/2011
Duração do Convênio(Anos):	30
Contrato de Programa nº	010/2011
Assinatura do Contrato de Programa:	15/12/2011 (revisado em 30/04/2019)

