

I - INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO	
GERAL	
População urbana(hab.)	4.632,00
Regional	Regional de Nova Andradina
Localidades Atendidas	ANAURILÂNDIA, VILA QUEBRACHO
Habitantes por domicilio(hab/dom)	2,99
II - INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS	
ÁGUA	
População atendida(hab.)	6.399,00
Atendimento urbano de ÁGUA(%)	99,00
Captacão	-
ETA	0,00
Poços(unid)	4,00
Extensão de rede(km)	41,62
Reservação(m3)	440,02
ESGOTO	
População atendida(hab)	1.863,00
Atendimento urbano de esgoto(%)	40,36
Tratamento(%)	100,00
ETE	ANAURILÂNDIA
Extensão de rede(km)	16,31
III - INFORMAÇÕES OPERACIONAIS	
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	
Volume produzido(m3/ano)	422.872,00
Índice de perdas na distribuição(%)	23,44
Índice de hidromedicação(%)	84,39
Índice de Macromedicação(%)	100,00
Cosumo médio por economia(m3/econ.)	12,30
Ticket médio por economia(R\$/economia)	80,08
Tarifa media de ÁGUA(R\$/m3)	5,46
ESGOTAMENTO SANITÁRIO	

Volume coletado(m3/ano)	15.457,38
Volume tratado(m3/ano)	15.457,38
Ticket medio por economia(R\$/economia)	37,94
Tarifa media de esgoto(R\$/m3)	2,73
GERAL	
Ticket médio total(R\$/economia)	94,49
IV - METAS CONTRATUAIS	
ABASTECIMENTO DE AGUA	
PERIODO DE REFERENCIA	Ano 0(2019) Ano 5(2024)
COBERTURA(%) - NOVO CALCULO	96.00 96.00
PERDAS(l/lig/dia)	<122.00 122.00
IQA	>90.00 90.00
ESGOTAMENTO SANITARIO	
COBERTURA(%) - NOVO CALCULO	00.00 81.00
TRATAMENTO DE ESGOTO(%)	>=95.00 95.00
EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO	>=60 60.00
V - INVESTIMENTOS REALIZADOS	
ABASTECIMENTO DE AGUA	
Principais obras da cobertura	
Principais obras da produção	20.476,54
Melhorias operacionais	
Investimento realizado em Água (R\$/ano)	20.476,54
ESGOTAMENTO SANITARIO	
Principais obras da cobertura	
Execução de elevatória final, 3.190m de linha de recalque, uma elevatória de esgoto tratado, 1.287 m de emissário, 3.246 m de rede coletora de esgoto, travessia sobre o córrego, 424 ligações domiciliares de esgoto, reabilitação 141 ligações domiciliares	698.727,59
Principais obras do tratamento	
Construção de uma ETE - Estação de Tratamento de Esgoto, capacidade 20L/s	
Melhorias operacionais	
Investimento realizado em Esgoto (R\$/ano)	698.727,59
OUTROS	
Construções, ampliações e reformas de instalações	
Aquisição de veiculos	8.163,46
Aquisição de maquinários	
Outros investimentos realizados (R\$/ano)	8163,46
V - INFORMAÇÕES CONTRATUAIS	
GERAL	
Convênio de Cooperação nº	-
Duração do Convênio(Anos):	0
Contrato de Programa nº	005/2019
Assinatura do Contrato de Programa:	22/05/2019
Duração do Contrato de Programa(Anos):	30